

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA

Obra: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA, PASSEIO E TAPA BURACO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR/MA

REFERÊNCIA: SINAPI DEZEMBRO/2023 E DNIT SICRO OUTUBRO/2023 COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,14%

ENCARGOS SOCIAIS: 82,97%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	CÓDIGO/REFERÊNCIA	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	P.TOTAL
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						<b>33.211,63</b>
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	m²	4,50	103689	313,22	395,10	1.777,95
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento	und	1,00	CPU 02	24.919,68	31.433,68	31.433,68
<b>2.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>114.725,74</b>
2.1	Administração local da obra (eng. de obra, etc)	und	1,00	CPU 03	90.951,12	114.725,74	114.725,74
<b>3.0</b>	<b>SERVIÇOS DE TAPA BURACO</b>						<b>1.018.439,70</b>
3.1	Escavação e carga de material bota fora com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	1.098,75	SICRO3 4016008	3,95	4,98	5.471,78
3.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm)	m³.km	2.197,50	93588	3,13	3,95	8.680,13
3.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso	m²	9.156,25	100577	1,20	1,51	13.825,94
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm)	m³.km	1.831,26	93588	3,13	3,95	7.233,48
3.5	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	915,63	96396	149,07	188,04	172.175,07
3.6	Imprimacao de base de pavimentacao com adp cm-30	m²	9.156,25	CPU 04	8,34	10,52	96.323,75
3.7	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte	m³	366,25	102096	1.428,16	1.801,48	659.792,05
3.8	Transporte com caminhão basculante 6 m3 em rodovia pavimentada ( para distâncias superiores a 30 km)	m³.km	36.625,00	97915	1,19	1,50	54.937,50
<b>4.0</b>	<b>DRENAGEM</b>						<b>1.065.253,80</b>
4.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	m	7.995,00	94273	61,45	77,51	619.692,45
4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura.	m	7.995,00	94287	44,18	55,73	445.561,35
<b>5.0</b>	<b>CALÇADA</b>						<b>46.436,96</b>
5.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	m²	461,60	94992	79,75	100,60	46.436,96
<b>6.0</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>						<b>29.719,16</b>
6.1	Limpeza final da obra	m²	9.617,85	CPU 05	2,45	3,09	29.719,16
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>2.307.786,99</b>

Importa o seguinte orçamento em:

2.307.786,99

dois milhões, trezentos e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos

DUQUE BACELAR/MA, 19 DE MARÇO DE 2024