

221  
8

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

|                     |                 |                                                                                                                   |                                                   |     |                 |           |                  |        |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|------------------|--------|
| Composição Auxiliar | 1903 ORSE       | Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia                                  | Argamassas                                        | m³  | 0,0010000       |           | 466,64           | 0,47   |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 0,1800000       |           | 23,95            | 4,31   |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 0,3600000       |           | 18,04            | 6,49   |
| Composição Auxiliar | 1611 ORSE       | Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)                                                               | Material                                          | m   | 1,0000000       |           | 11,18            | 11,18  |
|                     |                 |                                                                                                                   |                                                   |     | MO sem LS =>    | 4,67      | LS =>            | 5,26   |
|                     |                 |                                                                                                                   |                                                   |     | MO com LS =>    |           |                  | 9,93   |
|                     |                 |                                                                                                                   |                                                   |     | Valor do BDI => | 5,967618  | Valor com BDI => | 31,6   |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                         | Tipo                                              | Und | Quant.          |           | Valor Unit       | Total  |
| Composição          | 95133 SINAPI    | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000       |           | 101,04           | 101,04 |
| Composição Auxiliar | 88293 SINAPI    | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000       |           | 23,12            | 23,12  |
| Composição Auxiliar | 95129 SINAPI    | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |           | 20,43            | 20,43  |
| Composição Auxiliar | 95130 SINAPI    | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |           | 3,79             | 3,79   |
| Composição Auxiliar | 95131 SINAPI    | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |           | 24,05            | 24,05  |
| Composição Auxiliar | 95132 SINAPI    | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |           | 29,65            | 29,65  |
|                     |                 |                                                                                                                   |                                                   |     | MO sem LS =>    | 9,5       | LS =>            | 10,7   |
|                     |                 |                                                                                                                   |                                                   |     | MO com LS =>    |           |                  | 20,2   |
|                     |                 |                                                                                                                   |                                                   |     | Valor do BDI => | 23,623152 | Valor com BDI => | 124,66 |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                         | Tipo                                              | Und | Quant.          |           | Valor Unit       | Total  |
| Composição          | 95129 SINAPI    | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |           | 20,43            | 20,43  |
| Insumo              | 00040637 SINAPI | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP                                 | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000604       |           | 338,281,41       | 20,43  |
|                     |                 |                                                                                                                   |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0         | LS =>            | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                   |                                                   |     | MO com LS =>    |           |                  | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                   |                                                   |     | Valor do BDI => | 4,776534  | Valor com BDI => | 25,21  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                         | Tipo                                              | Und | Quant.          |           | Valor Unit       | Total  |
| Composição          | 95130 SINAPI    | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |           | 3,79             | 3,79   |
| Insumo              | 00040637 SINAPI | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP                                 | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000112       |           | 338,281,41       | 3,79   |
|                     |                 |                                                                                                                   |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0         | LS =>            | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                   |                                                   |     | MO com LS =>    |           |                  | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                   |                                                   |     | Valor do BDI => | 0,886102  | Valor com BDI => | 4,68   |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                         | Tipo                                              | Und | Quant.          |           | Valor Unit       | Total  |
| Composição          | 95131 SINAPI    | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |           | 24,05            | 24,05  |
| Insumo              | 00040637 SINAPI | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP                                 | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000711       |           | 338,281,41       | 24,05  |

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 39.926.481/0001-04  
RUA BOA ESPERANÇA- N.º 12 CANARIO - TURIAÇU/MA  
e-mail: Litoralserv2356@gmail.com FONE 98 - 984801498

222  
9

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

|                     |                 |                                                                                                                         |                                                   |     |                 |            |       |   |              |       |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------|------------|-------|---|--------------|-------|
|                     |                 |                                                                                                                         |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | LS => | 0 | MO com LS => | 0     |
|                     |                 |                                                                                                                         |                                                   |     | Valor do BDI => | 5,62289    |       |   |              | 29,67 |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                               | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit |       |   |              | Total |
|                     | 95132 SINAPI    | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016       | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 29,65      |       |   |              | 29,65 |
| Insumo              | 00004221 SINAPI | ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                               | Material                                          | L   | 5,3900000       | 5,50       |       |   |              | 29,65 |
|                     |                 |                                                                                                                         |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | LS => | 0 | MO com LS => | 0     |
|                     |                 |                                                                                                                         |                                                   |     | Valor do BDI => | 6,93217    |       |   |              | 36,58 |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                               | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit |       |   |              | Total |
|                     | 92961 SINAPI    | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000       | 2,24       |       |   |              | 2,24  |
| Composição Auxiliar | 92956 SINAPI    | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 2,00       |       |   |              | 2,00  |
| Composição Auxiliar | 92957 SINAPI    | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 0,24       |       |   |              | 0,24  |
|                     |                 |                                                                                                                         |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | LS => | 0 | MO com LS => | 0     |
|                     |                 |                                                                                                                         |                                                   |     | Valor do BDI => | 0,523712   |       |   |              | 2,76  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                               | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit |       |   |              | Total |
|                     | 92960 SINAPI    | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000       | 12,95      |       |   |              | 12,95 |
| Composição Auxiliar | 92956 SINAPI    | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 2,00       |       |   |              | 2,00  |
| Composição Auxiliar | 92957 SINAPI    | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 0,24       |       |   |              | 0,24  |
| Composição Auxiliar | 92958 SINAPI    | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 2,18       |       |   |              | 2,18  |
| Composição Auxiliar | 92959 SINAPI    | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 8,53       |       |   |              | 8,53  |
|                     |                 |                                                                                                                         |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | LS => | 0 | MO com LS => | 0     |
|                     |                 |                                                                                                                         |                                                   |     | Valor do BDI => | 3,02771    |       |   |              | 15,98 |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                               | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit |       |   |              | Total |
|                     | 92958 SINAPI    | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 2,00       |       |   |              | 2,00  |
| Insumo              | 00013836 SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV                             | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000640       | 31.176,22  |       |   |              | 2,00  |
|                     |                 |                                                                                                                         |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | LS => | 0 | MO com LS => | 0     |
|                     |                 |                                                                                                                         |                                                   |     | Valor do BDI => | 0,4676     |       |   |              | 2,47  |
|                     | Código Banco    | Descrição                                                                                                               | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit |       |   |              | Total |

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 39.926.481/0001-04  
RUA BOA ESPERANÇA- N.º 12 CANARIO -TURIACUMA  
e-mail Litoralserv2356@gmail.com FONE 98 - 984601498

223

1

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

|                     |                 |                                                                                                                         |                                                   |     |           |       |                  |              |       |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|-------|------------------|--------------|-------|
| Composição          | 92957 SINAPI    | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000 |       | 0,24             | 0,24         |       |
| Insumo              | 00013836 SINAPI | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV                             | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000076 |       | 31.176,22        | 0,24         |       |
|                     |                 |                                                                                                                         | MO sem LS =>                                      |     | 0         | LS => | 0                | MO com LS => | 0     |
|                     |                 |                                                                                                                         | Valor do BDI =>                                   |     | 0,056112  |       | Valor com BDI => |              | 0,3   |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                               | Tipo                                              | Und | Quant.    |       | Valor Unit       | Total        |       |
|                     | 92958 SINAPI    | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000 |       | 2,18             | 2,18         |       |
| Insumo              | 00013836 SINAPI | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV                             | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000700 |       | 31.176,22        | 2,18         |       |
|                     |                 |                                                                                                                         | MO sem LS =>                                      |     | 0         | LS => | 0                | MO com LS => | 0     |
|                     |                 |                                                                                                                         | Valor do BDI =>                                   |     | 0,509684  |       | Valor com BDI => |              | 2,69  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                               | Tipo                                              | Und | Quant.    |       | Valor Unit       | Total        |       |
|                     | 92959 SINAPI    | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000 |       | 8,53             | 8,53         |       |
| Insumo              | 00004221 SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                               | Material                                          | L   | 1,5500000 |       | 5,50             | 8,53         |       |
|                     |                 |                                                                                                                         | MO sem LS =>                                      |     | 0         | LS => | 0                | MO com LS => | 0     |
|                     |                 |                                                                                                                         | Valor do BDI =>                                   |     | 1,994314  |       | Valor com BDI => |              | 10,52 |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                               | Tipo                                              | Und | Quant.    |       | Valor Unit       | Total        |       |
|                     | 88377 SINAPI    | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000 |       | 23,12            | 23,12        |       |
| Composição Auxiliar | 95389 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000 |       | 0,17             | 0,17         |       |
| Insumo              | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                        | Material                                          | H   | 1,0000000 |       | 1,72             | 1,72         |       |
| Insumo              | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                         | Material                                          | H   | 1,0000000 |       | 0,27             | 0,27         |       |
| Insumo              | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                             | Material                                          | H   | 1,0000000 |       | 0,53             | 0,53         |       |
| Insumo              | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                             | Material                                          | H   | 1,0000000 |       | 0,01             | 0,01         |       |
| Insumo              | 00037666 SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)                                                               | Mão de Obra                                       | H   | 1,0000000 |       | 20,03            | 20,03        |       |
| Insumo              | 00043464 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                         | Material                                          | H   | 1,0000000 |       | 0,01             | 0,01         |       |
| Insumo              | 00043488 SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                 | Material                                          | H   | 1,0000000 |       | 0,38             | 0,38         |       |
|                     |                 |                                                                                                                         | MO sem LS =>                                      |     | 9,5       | LS => | 10,7             | MO com LS => | 20,2  |
|                     |                 |                                                                                                                         | Valor do BDI =>                                   |     | 5,405456  |       | Valor com BDI => |              | 28,53 |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                               | Tipo                                              | Und | Quant.    |       | Valor Unit       | Total        |       |
|                     | 88293 SINAPI    | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000 |       | 23,12            | 23,12        |       |
| Composição Auxiliar | 95396 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000 |       | 0,17             | 0,17         |       |

224

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

|        |                 |                                                                                                 |             |   |              |          |                  |      |              |      |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|--------------|----------|------------------|------|--------------|------|
| Insumo | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                | Material    | H | 1,0000000    | 1,72     | 1,72             |      |              |      |
| Insumo | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | Material    | H | 1,0000000    | 0,27     | 0,27             |      |              |      |
| Insumo | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | Material    | H | 1,0000000    | 0,53     | 0,53             |      |              |      |
| Insumo | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | Material    | H | 1,0000000    | 0,01     | 0,01             |      |              |      |
| Insumo | 00043464 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material    | H | 1,0000000    | 0,01     | 0,01             |      |              |      |
| Insumo | 00043488 SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | Material    | H | 1,0000000    | 0,38     | 0,38             |      |              |      |
| Insumo | 00044501 SINAPI | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA)                                          | Mão de Obra | H | 1,0000000    | 20,03    | 20,03            |      |              |      |
|        |                 |                                                                                                 |             |   | MO sem LS => | 9,5      | LS =>            | 10,7 | MO com LS => | 20,2 |
|        |                 |                                                                                                 |             |   | Valor do BDI | 5,405456 | Valor com BDI => |      | 28,53        |      |

|                     |                 |                                                                                                 |                          |     | =>           |          |                  |       |              |       |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------------|----------|------------------|-------|--------------|-------|
|                     | Código Banco    | Descrição                                                                                       | Tipo                     | Und | Quant.       |          | Valor Unit       | Total |              |       |
| Composição          | 88300 SINAPI    | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H   | 1,0000000    |          | 28,23            | 28,23 |              |       |
| Composição Auxiliar | 95363 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H   | 1,0000000    |          | 0,22             | 0,22  |              |       |
| Insumo              | 00004239 SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)                                                            | Mão de Obra              | H   | 1,0000000    |          | 25,09            | 25,09 |              |       |
| Insumo              | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                | Material                 | H   | 1,0000000    |          | 1,72             | 1,72  |              |       |
| Insumo              | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | Material                 | H   | 1,0000000    |          | 0,27             | 0,27  |              |       |
| Insumo              | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | Material                 | H   | 1,0000000    |          | 0,53             | 0,53  |              |       |
| Insumo              | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | Material                 | H   | 1,0000000    |          | 0,01             | 0,01  |              |       |
| Insumo              | 00043464 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material                 | H   | 1,0000000    |          | 0,01             | 0,01  |              |       |
| Insumo              | 00043488 SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | Material                 | H   | 1,0000000    |          | 0,38             | 0,38  |              |       |
|                     |                 |                                                                                                 |                          |     | MO sem LS => | 11,9     | LS =>            | 13,41 | MO com LS => | 25,31 |
|                     |                 |                                                                                                 |                          |     | Valor do BDI | 6,600174 | Valor com BDI => |       | 34,83        |       |

| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                       | Tipo                     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
|                     | 88302 SINAPI    | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H   | 1,0000000 | 23,12      | 23,12 |
| Composição Auxiliar | 95365 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H   | 1,0000000 | 0,17       | 0,17  |
| Insumo              | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                | Material                 | H   | 1,0000000 | 1,72       | 1,72  |
| Insumo              | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | Material                 | H   | 1,0000000 | 0,27       | 0,27  |
| Insumo              | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | Material                 | H   | 1,0000000 | 0,53       | 0,53  |
| Insumo              | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | Material                 | H   | 1,0000000 | 0,01       | 0,01  |
| Insumo              | 00043464 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material                 | H   | 1,0000000 | 0,01       | 0,01  |
| Insumo              | 00043488 SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | Material                 | H   | 1,0000000 | 0,38       | 0,38  |
| Insumo              | 00044500 SINAPI | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA)                                       | Mão de Obra              | H   | 1,0000000 | 20,03      | 20,03 |

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 39.926.481/0001-04  
RUA BOA ESPERANÇA- N.º 12 CANARIO -TURIACU/MA  
e-mail Litoral.serv2356@gmail.com FONE 98 - 984801498

225

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024

|                     |                 |                                                                                                                     |                          |     |           |                 |          |       |      |                  |       |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|-----------------|----------|-------|------|------------------|-------|
|                     |                 |                                                                                                                     |                          |     |           | MO sem LS =>    | 9,5      | LS => | 10,7 | MO com LS =>     | 20,2  |
|                     |                 |                                                                                                                     |                          |     |           | Valor do BDI => | 5,405456 |       |      | Valor com BDI => | 28,53 |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                           | Tipo                     | Und | Quant.    | Valor Unit      | Total    |       |      |                  |       |
|                     | 88301 SINAPI    | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H   | 1,0000000 | 23,12           | 23,12    |       |      |                  |       |
| Composição Auxiliar | 95364 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H   | 1,0000000 | 0,17            | 0,17     |       |      |                  |       |
| Insumo              | 00004248 SINAPI | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (HORISTA)                                                                               | Mão de Obra              | H   | 1,0000000 | 20,03           | 20,03    |       |      |                  |       |
| Insumo              | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                    | Material                 | H   | 1,0000000 | 1,72            | 1,72     |       |      |                  |       |
| Insumo              | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                     | Material                 | H   | 1,0000000 | 0,27            | 0,27     |       |      |                  |       |
| Insumo              | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                         | Material                 | H   | 1,0000000 | 0,53            | 0,53     |       |      |                  |       |
| Insumo              | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                         | Material                 | H   | 1,0000000 | 0,01            | 0,01     |       |      |                  |       |
| Insumo              | 00043464 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                     | Material                 | H   | 1,0000000 | 0,01            | 0,01     |       |      |                  |       |
| Insumo              | 00043488 SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                             | Material                 | H   | 1,0000000 | 0,38            | 0,38     |       |      |                  |       |
|                     |                 |                                                                                                                     |                          |     |           | MO sem LS =>    | 9,5      | LS => | 10,7 | MO com LS =>     | 20,2  |
|                     |                 |                                                                                                                     |                          |     |           | Valor do BDI => | 5,405456 |       |      | Valor com BDI => | 28,53 |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                           | Tipo                     | Und | Quant.    | Valor Unit      | Total    |       |      |                  |       |
|                     | 88303 SINAPI    | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H   | 1,0000000 | 23,12           | 23,12    |       |      |                  |       |
| Composição Auxiliar | 95366 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H   | 1,0000000 | 0,17            | 0,17     |       |      |                  |       |
| Insumo              | 00004238 SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)                                                                              | Mão de Obra              | H   | 1,0000000 | 20,03           | 20,03    |       |      |                  |       |
| Insumo              | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                    | Material                 | H   | 1,0000000 | 1,72            | 1,72     |       |      |                  |       |
| Insumo              | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                     | Material                 | H   | 1,0000000 | 0,27            | 0,27     |       |      |                  |       |
| Insumo              | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                         | Material                 | H   | 1,0000000 | 0,53            | 0,53     |       |      |                  |       |
| Insumo              | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                         | Material                 | H   | 1,0000000 | 0,01            | 0,01     |       |      |                  |       |
| Insumo              | 00043464 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                     | Material                 | H   | 1,0000000 | 0,01            | 0,01     |       |      |                  |       |
| Insumo              | 00043488 SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                             | Material                 | H   | 1,0000000 | 0,38            | 0,38     |       |      |                  |       |
|                     |                 |                                                                                                                     |                          |     |           | MO sem LS =>    | 9,5      | LS => | 10,7 | MO com LS =>     | 20,2  |
|                     |                 |                                                                                                                     |                          |     |           | Valor do BDI => | 5,405456 |       |      | Valor com BDI => | 28,53 |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                           | Tipo                     | Und | Quant.    | Valor Unit      | Total    |       |      |                  |       |
|                     | 88304 SINAPI    | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H   | 1,0000000 | 23,12           | 23,12    |       |      |                  |       |
| Composição Auxiliar | 95367 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H   | 1,0000000 | 0,17            | 0,17     |       |      |                  |       |
| Insumo              | 00004233 SINAPI | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)                                                     | Mão de Obra              | H   | 1,0000000 | 20,03           | 20,03    |       |      |                  |       |
| Insumo              | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                    | Material                 | H   | 1,0000000 | 1,72            | 1,72     |       |      |                  |       |

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 39.926.481/0001-04  
RUA BOA ESPERANÇA- N.º 12 CANÁRIO - TURIAÇUÍMA  
e-mail Litoralserv2356@gmail.com FONE 98 - 984601498

226  
9

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

|                     |                 |                                                                                                 |                          |   |                 |          |                                |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-----------------|----------|--------------------------------|
| Insumo              | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | Material                 | H | 1,0000000       | 0,27     | 0,27                           |
| Insumo              | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | Material                 | H | 1,0000000       | 0,53     | 0,53                           |
| Insumo              | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | Material                 | H | 1,0000000       | 0,01     | 0,01                           |
| Insumo              | 00043464 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material                 | H | 1,0000000       | 0,01     | 0,01                           |
| Insumo              | 00043488 SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | Material                 | H | 1,0000000       | 0,38     | 0,38                           |
|                     |                 |                                                                                                 |                          |   | MO sem LS =>    | 9,5      | LS => 10,7 MO com LS => 20,2   |
|                     |                 |                                                                                                 |                          |   | Valor do BDI => | 5,405456 | Valor com BDI => 28,53         |
| Composição          | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000       | 23,95    | 23,95                          |
| Composição Auxiliar | 95371 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000       | 0,45     | 0,45                           |
| Insumo              | 00004750 SINAPI | PEDREIRO (HORISTA)                                                                              | Mão de Obra              | H | 1,0000000       | 20,03    | 20,03                          |
| Insumo              | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                | Material                 | H | 1,0000000       | 1,72     | 1,72                           |
| Insumo              | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | Material                 | H | 1,0000000       | 0,27     | 0,27                           |
| Insumo              | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | Material                 | H | 1,0000000       | 0,53     | 0,53                           |
| Insumo              | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | Material                 | H | 1,0000000       | 0,01     | 0,01                           |
| Insumo              | 00043465 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)             | Material                 | H | 1,0000000       | 0,39     | 0,39                           |
| Insumo              | 00043489 SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                     | Material                 | H | 1,0000000       | 0,55     | 0,55                           |
|                     |                 |                                                                                                 |                          |   | MO sem LS =>    | 9,63     | LS => 10,85 MO com LS => 20,48 |
|                     |                 |                                                                                                 |                          |   | Valor do BDI => | 5,59951  | Valor com BDI => 29,55         |
| Composição          | 88310 SINAPI    | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000       | 24,43    | 24,43                          |
| Composição Auxiliar | 95372 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000       | 0,31     | 0,31                           |
| Insumo              | 00004783 SINAPI | PINTOR (HORISTA)                                                                                | Mão de Obra              | H | 1,0000000       | 20,03    | 20,03                          |
| Insumo              | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                | Material                 | H | 1,0000000       | 1,72     | 1,72                           |
| Insumo              | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | Material                 | H | 1,0000000       | 0,27     | 0,27                           |
| Insumo              | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | Material                 | H | 1,0000000       | 0,53     | 0,53                           |
| Insumo              | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | Material                 | H | 1,0000000       | 0,01     | 0,01                           |
| Insumo              | 00043466 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)               | Material                 | H | 1,0000000       | 0,78     | 0,78                           |
| Insumo              | 00043490 SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                       | Material                 | H | 1,0000000       | 0,78     | 0,78                           |
|                     |                 |                                                                                                 |                          |   | MO sem LS =>    | 9,56     | LS => 10,78 MO com LS => 20,34 |
|                     |                 |                                                                                                 |                          |   | Valor do BDI => | 5,711734 | Valor com BDI => 30,14         |

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024

|                     | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                            | Tipo                                              | Und  | Quant.                   | Valor Unit | Total                  |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|--------------------------|------------|------------------------|
| Composição          | 102197 SINAPI   | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021                                                                                      | PINT - PINTURAS                                   | m²   | 1,0000000                | 14,08      | 14,08                  |
| Composição Auxiliar | 88310 SINAPI    | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H    | 0,2806000                | 24,43      | 6,86                   |
| Insumo              | 00003767 SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA                                                                                       | Material                                          | UN   | 0,4000000                | 0,46       | 0,18                   |
| Insumo              | 00005318 SINAPI | DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                    | Material                                          | L    | 0,0278000                | 10,91      | 0,30                   |
| Insumo              | 00043853 SINAPI | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA                                                                                                  | Material                                          | L    | 0,4960800                | 13,58      | 6,74                   |
|                     |                 |                                                                                                                                                      |                                                   |      | MO sem LS => 2,68        | LS => 3,03 | MO com LS => 5,71      |
|                     |                 |                                                                                                                                                      |                                                   |      | Valor do BDI => 3,291904 |            | Valor com BDI => 17,37 |
|                     | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                            | Tipo                                              | Und  | Quant.                   | Valor Unit | Total                  |
| Composição          | 102218 SINAPI   | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                    | PINT - PINTURAS                                   | m²   | 1,0000000                | 11,84      | 11,84                  |
| Composição Auxiliar | 88310 SINAPI    | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H    | 0,3806000                | 24,43      | 9,30                   |
| Insumo              | 00005318 SINAPI | DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                    | Material                                          | L    | 0,0130000                | 10,91      | 0,14                   |
| Insumo              | 00007288 SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                                                                                                | Material                                          | L    | 0,1300000                | 18,50      | 2,41                   |
|                     |                 |                                                                                                                                                      |                                                   |      | MO sem LS => 3,64        | LS => 4,1  | MO com LS => 7,74      |
|                     |                 |                                                                                                                                                      |                                                   |      | Valor do BDI => 2,758192 |            | Valor com BDI => 14,61 |
|                     | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                            | Tipo                                              | Und  | Quant.                   | Valor Unit | Total                  |
| Composição          | 91278 SINAPI    | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI  | 1,0000000                | 0,27       | 0,27                   |
| Composição Auxiliar | 91273 SINAPI    | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000                | 0,24       | 0,24                   |
| Composição Auxiliar | 91274 SINAPI    | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000                | 0,03       | 0,03                   |
|                     |                 |                                                                                                                                                      |                                                   |      | MO sem LS => 0           | LS => 0    | MO com LS => 0         |
|                     |                 |                                                                                                                                                      |                                                   |      | Valor do BDI => 0,063126 |            | Valor com BDI => 0,33  |
|                     | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                            | Tipo                                              | Und  | Quant.                   | Valor Unit | Total                  |
| Composição          | 91277 SINAPI    | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHIP DIURNO. AF_08/2015           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHIP | 1,0000000                | 8,49       | 8,49                   |
| Composição Auxiliar | 91273 SINAPI    | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000                | 0,24       | 0,24                   |
| Composição Auxiliar | 91274 SINAPI    | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000                | 0,03       | 0,03                   |
| Composição Auxiliar | 91275 SINAPI    | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000                | 0,30       | 0,30                   |
| Composição Auxiliar | 91276 SINAPI    | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000                | 7,92       | 7,92                   |
|                     |                 |                                                                                                                                                      |                                                   |      | MO sem LS => 0           | LS => 0    | MO com LS => 0         |

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 39.926.481/0001-04  
RUA BOA ESPERANÇA- N.º 12 CANARIO - TURIAÇU/MA  
e-mail Litoral@serv2356@gmail.com FONE 98 - 984601498

228  
9

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |     |                  |            |                   |   |               |   |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------------------|------------|-------------------|---|---------------|---|
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |     | Valor do BDI ==> | 1,964962   | Valor com BDI ==> |   | 10,47         |   |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo                                              | Und | Quant.           | Valor Unit | Total             |   |               |   |
|                     | 91273 SINAPI    | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015                                                                                                  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000        | 0,24       | 0,24              |   |               |   |
| Insumo              | 00001442 SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000533        | 4.445,24   | 0,24              |   |               |   |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |     | MO sem LS ==>    | 0          | LS ==>            | 0 | MO com LS ==> | 0 |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |     | Valor do BDI ==> | 0,056112   | Valor com BDI ==> |   | 0,3           |   |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo                                              | Und | Quant.           | Valor Unit | Total             |   |               |   |
|                     | 91274 SINAPI    | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS, AF_09/2015                                                                                                        | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000        | 0,03       | 0,03              |   |               |   |
| Insumo              | 00001442 SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000074        | 4.445,24   | 0,03              |   |               |   |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |     | MO sem LS ==>    | 0          | LS ==>            | 0 | MO com LS ==> | 0 |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |     | Valor do BDI ==> | 0,007014   | Valor com BDI ==> |   | 0,04          |   |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo                                              | Und | Quant.           | Valor Unit | Total             |   |               |   |
|                     | 91275 SINAPI    | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO, AF_09/2015                                                                                                   | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000        | 0,30       | 0,30              |   |               |   |
| Insumo              | 00001442 SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000667        | 4.445,24   | 0,30              |   |               |   |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |     | MO sem LS ==>    | 0          | LS ==>            | 0 | MO com LS ==> | 0 |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |     | Valor do BDI ==> | 0,07014    | Valor com BDI ==> |   | 0,37          |   |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo                                              | Und | Quant.           | Valor Unit | Total             |   |               |   |
|                     | 91276 SINAPI    | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015                                                                                        | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000        | 7,92       | 7,92              |   |               |   |
| Insumo              | 00004222 SINAPI | GASOLINA COMUM                                                                                                                                                                                                                              | Material                                          | L   | 1,4400000        | 5,50       | 7,92              |   |               |   |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |     | MO sem LS ==>    | 0          | LS ==>            | 0 | MO com LS ==> | 0 |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |     | Valor do BDI ==> | 1,851696   | Valor com BDI ==> |   | 9,77          |   |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo                                              | Und | Quant.           | Valor Unit | Total             |   |               |   |
|                     | 7324 ORSE       | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, pifedificantes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-4, rejuntado, exclusive regularização de base                                                | Azulejos e Cerâmicas                              | m²  | 1,0000000        | 70,70      | 70,70             |   |               |   |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 0,5000000        | 23,95      | 11,98             |   |               |   |

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 39.926.481/0001-04  
RUA BOA ESPERANÇA- N.º 12 CANARIO -TURIACU/MA  
e-mail Litoral.serv2358@gmail.com FONE 98 - 984601498



REC. Nº 229  
 1

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL Nº 002/2024  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2024

|            |                 |                                                                                                                                                         |                                                   |     |                 |           |       |       |                  |        |
|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|-------|-------|------------------|--------|
| Composição | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,2000000       |           |       |       | 18,04            | 21,65  |
| Auxiliar   | 2540 ORSE       | Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos                                                                                                  | Material                                          | kg  | 0,5200000       |           |       |       | 1,63             | 0,85   |
| Insumo     | 2694 ORSE       | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar                                                                                                   | Material                                          | kg  | 4,0000000       |           |       |       | 0,65             | 2,60   |
| Insumo     | 6897 ORSE       | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficientes visuais                                                        | Material                                          | m²  | 1,0500000       |           |       |       | 32,03            | 33,63  |
|            |                 |                                                                                                                                                         |                                                   |     | MO sem LS =>    | 13,08     | LS => | 14,74 | MO com LS =>     | 27,82  |
|            |                 |                                                                                                                                                         |                                                   |     | Valor do BDI => | 16,52996  |       |       | Valor com BDI => | 87,23  |
| Composição | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                               | Tipo                                              | Und | Quant.          |           |       |       | Valor Unit       | Total  |
|            | 5942 SINAPI     | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CH1 DIURNO. AF_06/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CH1 | 1,0000000       |           |       |       | 42,39            | 42,39  |
| Composição | 88301 SINAPI    | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000       |           |       |       | 23,12            | 23,12  |
| Composição | 89128 SINAPI    | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |           |       |       | 16,97            | 16,97  |
| Composição | 89129 SINAPI    | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |           |       |       | 2,30             | 2,30   |
|            |                 |                                                                                                                                                         |                                                   |     | MO sem LS =>    | 9,5       | LS => | 10,7  | MO com LS =>     | 20,2   |
|            |                 |                                                                                                                                                         |                                                   |     | Valor do BDI => | 9,910782  |       |       | Valor com BDI => | 52,3   |
| Composição | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                               | Tipo                                              | Und | Quant.          |           |       |       | Valor Unit       | Total  |
|            | 5940 SINAPI     | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CH1 DIURNO. AF_06/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CH1 | 1,0000000       |           |       |       | 114,71           | 114,71 |
| Composição | 53857 SINAPI    | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |           |       |       | 30,30            | 30,30  |
| Composição | 53858 SINAPI    | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |           |       |       | 42,02            | 42,02  |
| Composição | 88301 SINAPI    | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000       |           |       |       | 23,12            | 23,12  |
| Composição | 89128 SINAPI    | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |           |       |       | 16,97            | 16,97  |
| Composição | 89129 SINAPI    | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |           |       |       | 2,30             | 2,30   |
|            |                 |                                                                                                                                                         |                                                   |     | MO sem LS =>    | 9,5       | LS => | 10,7  | MO com LS =>     | 20,2   |
|            |                 |                                                                                                                                                         |                                                   |     | Valor do BDI => | 26,819196 |       |       | Valor com BDI => | 141,53 |
| Composição | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                               | Tipo                                              | Und | Quant.          |           |       |       | Valor Unit       | Total  |
|            | 89128 SINAPI    | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |           |       |       | 16,97            | 16,97  |
| Insumo     | 00004262 SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 11632 KG                        | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000560       |           |       |       | 302.982,02       | 16,97  |
|            |                 |                                                                                                                                                         |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0         | LS => | 0     | MO com LS =>     | 0      |

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 39.926.481/0001-04  
 RUA BOA ESPERANÇA- Nº 12 CANARIO - TURIAÇU/MA  
 e-mail: Litoral.serv2356@gmail.com FONE 98 - 984601498

230  
1

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

|                     |                 |                                                                                                                                                         |                                                   |        |                 |            |                  |              |       |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------------|--------------|-------|
|                     |                 |                                                                                                                                                         |                                                   |        | Valor do BDI => | 3,967586   | Valor com BDI => |              | 20,94 |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                               | Tipo                                              | Und    | Quant.          | Valor Unit |                  | Total        |       |
| Insumo              | 89129 SINAPI    | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS, AF_06/2014                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H      | 1,0000000       | 2,30       |                  | 2,30         |       |
|                     | 00004262 SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG                        | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN     | 0,0000076       | 302.982,02 |                  | 2,30         |       |
|                     | MO sem LS =>    |                                                                                                                                                         |                                                   |        |                 | 0          | LS =>            | 0            | 0     |
|                     |                 |                                                                                                                                                         |                                                   |        | Valor do BDI => | 0,53774    | Valor com BDI => |              | 2,84  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                               | Tipo                                              | Und    | Quant.          | Valor Unit |                  | Total        |       |
| Insumo              | 53857 SINAPI    | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO, AF_06/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H      | 1,0000000       | 30,30      |                  | 30,30        |       |
|                     | 00004262 SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG                        | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN     | 0,0001000       | 302.982,02 |                  | 30,30        |       |
|                     | MO sem LS =>    |                                                                                                                                                         |                                                   |        |                 | 0          | LS =>            | 0            | 0     |
|                     |                 |                                                                                                                                                         |                                                   |        | Valor do BDI => | 7,08414    | Valor com BDI => |              | 37,38 |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                               | Tipo                                              | Und    | Quant.          | Valor Unit |                  | Total        |       |
| Insumo              | 53858 SINAPI    | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H      | 1,0000000       | 42,02      |                  | 42,02        |       |
|                     | 00004221 SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                               | Material                                          | L      | 7,6400000       | 5,50       |                  | 42,02        |       |
|                     | MO sem LS =>    |                                                                                                                                                         |                                                   |        |                 | 0          | LS =>            | 0            | 0     |
|                     |                 |                                                                                                                                                         |                                                   |        | Valor do BDI => | 9,824276   | Valor com BDI => |              | 51,84 |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                               | Tipo                                              | Und    | Quant.          | Valor Unit |                  | Total        |       |
| Composição Auxiliar | 88314 SINAPI    | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 1,0000000       | 17,93      |                  | 17,93        |       |
|                     | 96378 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 1,0000000       | 0,08       |                  | 0,08         |       |
| Insumo              | 00037370 SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                        | Material                                          | H      | 1,0000000       | 1,72       |                  | 1,72         |       |
| Insumo              | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                         | Material                                          | H      | 1,0000000       | 0,27       |                  | 0,27         |       |
| Insumo              | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                             | Material                                          | H      | 1,0000000       | 0,53       |                  | 0,53         |       |
| Insumo              | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                             | Material                                          | H      | 1,0000000       | 0,01       |                  | 0,01         |       |
| Insumo              | 00043464 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                         | Material                                          | H      | 1,0000000       | 0,01       |                  | 0,01         |       |
| Insumo              | 00043488 SINAPI | EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                 | Material                                          | H      | 1,0000000       | 0,38       |                  | 0,38         |       |
| Insumo              | 00044502 SINAPI | RASTELEIRO HORISTA                                                                                                                                      | Mão de Obra                                       | H      | 1,0000000       | 14,93      |                  | 14,93        |       |
| MO sem LS =>        |                 |                                                                                                                                                         |                                                   |        | 7,06            | LS =>      | 7,95             | MO com LS => | 15,01 |
|                     |                 |                                                                                                                                                         |                                                   |        | Valor do BDI => | 4,192034   | Valor com BDI => |              | 22,12 |
| Código Banco        | Descrição       | Tipo                                                                                                                                                    | Und                                               | Quant. | Valor Unit      |            | Total            |              |       |

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 39.926.481/0001-04  
RUA BOA ESPERANÇA - N.º 12 CANARIO - TURIAÇU/MA  
e-mail: Litoral.serv2356@gmail.com FONE 98 - 984601498

231

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

|                     |                 |                                                                                                                                                                     |                                                   |     |                 |            |        |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------|------------|--------|
| Composição          | 96464 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO, AF_06/2017            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000       | 50,82      | 50,82  |
| Composição Auxiliar | 88303 SINAPI    | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000       | 23,12      | 23,12  |
| Composição Auxiliar | 96459 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS, AF_06/2017                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 3,38       | 3,38   |
| Composição Auxiliar | 96460 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACAO, AF_06/2017           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 24,32      | 24,32  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                     |                                                   |     | MO sem LS =>    | 9,5        | 20,2   |
|                     |                 |                                                                                                                                                                     |                                                   |     | Valor do BDI => | 11,881716  | 62,7   |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit | Total  |
| Composição          | 96463 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO, AF_06/2017            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000       | 139,95     | 139,95 |
| Composição Auxiliar | 88303 SINAPI    | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000       | 23,12      | 23,12  |
| Composição Auxiliar | 96457 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO, AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 58,69      | 58,69  |
| Composição          | 96458 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO, AF_06/2017            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 30,44      | 30,44  |
| Composição          | 96459 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS, AF_06/2017                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 3,38       | 3,38   |
| Composição          | 96460 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACAO, AF_06/2017           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 24,32      | 24,32  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                     |                                                   |     | MO sem LS =>    | 9,5        | 20,2   |
|                     |                 |                                                                                                                                                                     |                                                   |     | Valor do BDI => | 32,72031   | 172,67 |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit | Total  |
| Composição          | 96460 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACAO, AF_06/2017           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 24,32      | 24,32  |
| Insumo              | 00014511 SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M                                     | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000533       | 456,354,58 | 24,32  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                     |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                                                     |                                                   |     | Valor do BDI => | 5,696016   | 30,01  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit | Total  |
| Composição          | 96459 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS, AF_06/2017                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 3,38       | 3,38   |

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 39.926.481/0001-04  
RUA BOA ESPERANÇA - N.º 12 CANÁRIO - TURIAÇUIMA  
e-mail: Litoral.serv2356@gmail.com FONE 98 - 984601498

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

|                     |                 |                                                                                                                                                                     |                                                   |     |                 |            |        |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------|------------|--------|
| Insumo              | 00014511 SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M                                     | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000074       | 456.354,58 | 3,38   |
|                     |                 |                                                                                                                                                                     |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                                                     |                                                   |     | Valor do BDI => | 0,790244   | 4,17   |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit | Total  |
|                     | 96458 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO, AF_06/2017            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 30,44      | 30,44  |
| Insumo              | 00014511 SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M                                     | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000667       | 456.354,58 | 30,44  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                     |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                                                     |                                                   |     | Valor do BDI => | 7,116872   | 37,56  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit | Total  |
|                     | 96457 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO, AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 58,69      | 58,69  |
| Insumo              | 00004221 SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                           | Material                                          | L   | 10,6700000      | 5,50       | 58,69  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                     |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                                                     |                                                   |     | Valor do BDI => | 13,721722  | 72,41  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit | Total  |
|                     | 95632 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO, AF_11/2016                | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000       | 48,09      | 48,09  |
| Composição Auxiliar | 88303 SINAPI    | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000       | 23,12      | 23,12  |
| Composição Auxiliar | 95627 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECAÇÃO, AF_11/2016                | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 21,93      | 21,93  |
| Composição Auxiliar | 95628 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS, AF_11/2016                     | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 3,04       | 3,04   |
|                     |                 |                                                                                                                                                                     |                                                   |     | MO sem LS =>    | 9,5        | 20,2   |
|                     |                 |                                                                                                                                                                     |                                                   |     | Valor do BDI => | 11,243442  | 59,33  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit | Total  |
|                     | 95631 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO, AF_11/2016                | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000       | 157,60     | 157,60 |
| Composição Auxiliar | 88303 SINAPI    | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000       | 23,12      | 23,12  |
| Composição Auxiliar | 95627 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECAÇÃO, AF_11/2016                | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 21,93      | 21,93  |

233  
4

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

|                     |                 |                                                                                                                                                                 |                                                   |     |                 |            |       |       |                  |        |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------|------------|-------|-------|------------------|--------|
| Composição Auxiliar | 95628 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS, AF_11/2016                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |            | 3,04  | 3,04  |                  |        |
| Composição Auxiliar | 95629 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO, AF_11/2016            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |            | 27,45 | 27,45 |                  |        |
| Composição Auxiliar | 95630 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_11/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |            | 82,06 | 82,06 |                  |        |
|                     |                 |                                                                                                                                                                 |                                                   |     | MO sem LS =>    | 9,5        | LS => | 10,7  | MO com LS =>     | 20,2   |
|                     |                 |                                                                                                                                                                 |                                                   |     | Valor do BDI => | 36,84688   |       |       | Valor com BDI => | 194,45 |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                       | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit |       | Total |                  |        |
| Composição          | 95627 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIACÃO, AF_11/2016           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 21,93      |       | 21,93 |                  |        |
| Insumo              | 00014626 SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M                                     | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000533       | 411.483,55 |       | 21,93 |                  |        |
|                     |                 |                                                                                                                                                                 |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | LS => | 0     | MO com LS =>     | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                                                 |                                                   |     | Valor do BDI => | 5,127234   |       |       | Valor com BDI => | 27,06  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                       | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit |       | Total |                  |        |
| Composição          | 95628 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS, AF_11/2016                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 3,04       |       | 3,04  |                  |        |
| Insumo              | 00014626 SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M                                     | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000074       | 411.483,55 |       | 3,04  |                  |        |
|                     |                 |                                                                                                                                                                 |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | LS => | 0     | MO com LS =>     | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                                                 |                                                   |     | Valor do BDI => | 0,710752   |       |       | Valor com BDI => | 3,75   |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                       | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit |       | Total |                  |        |
| Composição          | 95629 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO, AF_11/2016            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 27,45      |       | 27,45 |                  |        |
| Insumo              | 00014626 SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M                                     | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000667       | 411.483,55 |       | 27,45 |                  |        |
|                     |                 |                                                                                                                                                                 |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | LS => | 0     | MO com LS =>     | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                                                 |                                                   |     | Valor do BDI => | 6,41781    |       |       | Valor com BDI => | 33,87  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                       | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit |       | Total |                  |        |
| Composição          | 95630 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_11/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 82,06      |       | 82,06 |                  |        |
| Insumo              | 00004221 SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                       | Material                                          | L   | 14,9200000      | 5,50       |       | 82,06 |                  |        |
|                     |                 |                                                                                                                                                                 |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | LS => | 0     | MO com LS =>     | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                                                 |                                                   |     | Valor do BDI => | 19,185628  |       |       | Valor com BDI => | 101,25 |

234

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                          | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit | Total  |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------|------------|--------|
|                     | 5695 SINAPI     | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO, AF_06/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000       | 39,82      | 39,82  |
| Composição Auxiliar | 86303 SINAPI    | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000       | 23,12      | 23,12  |
| Composição Auxiliar | 89210 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO, AF_06/2014           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 14,66      | 14,66  |
| Composição Auxiliar | 89211 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS, AF_06/2014                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 2,04       | 2,04   |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                   |     | MO sem LS =>    | 9,5        | 20,2   |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                   |     | LS =>           | 10,7       | 20,2   |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                   |     | MO com LS =>    |            | 20,2   |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                   |     | Valor do BDI => | 9,309916   | 49,13  |
| Composição          | 5694 SINAPI     | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO, AF_06/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000       | 110,70     | 110,70 |
| Composição Auxiliar | 53786 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERACÃO, AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 52,53      | 52,53  |
| Composição Auxiliar | 5674 SINAPI     | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 18,36      | 18,36  |
| Composição Auxiliar | 86303 SINAPI    | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000       | 23,12      | 23,12  |
| Composição Auxiliar | 89210 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO, AF_06/2014           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 14,66      | 14,66  |
| Composição Auxiliar | 89211 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS, AF_06/2014                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 2,04       | 2,04   |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                   |     | MO sem LS =>    | 9,5        | 20,2   |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                   |     | LS =>           | 10,7       | 20,2   |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                   |     | MO com LS =>    |            | 20,2   |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                   |     | Valor do BDI => | 25,88166   | 136,58 |
| Composição          | 89210 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO, AF_06/2014           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 14,66      | 14,66  |
| Consumo             | 00010646 SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M                                         | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000533       | 275,079,71 | 14,66  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                   |     | LS =>           | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                   |     | MO com LS =>    |            | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                   |     | Valor do BDI => | 3,427508   | 18,09  |

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 39.926.481/0001-04  
RUA BOA ESPERANÇA- N.º 12 CANARIO -TURIACU/MA  
e-mail Litoral@serv2356@gmail.com FONE 98 - 984601498

235  
1

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                        | Tipo                                              | Und | Quant.                    | Valor Unit | Total                  |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|------------|------------------------|
|                     | 89211 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000                 | 2,04       | 2,04                   |
| Insumo              | 00010646 SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M                                       | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000074                 | 275.079,71 | 2,04                   |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                   |     | MO sem LS => 0            | LS => 0    | MO com LS => 0         |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                   |     | Valor do BDI => 0,476952  |            | Valor com BDI => 2,52  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                        | Tipo                                              | Und | Quant.                    | Valor Unit | Total                  |
|                     | 5674 SINAPI     | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000                 | 18,36      | 18,36                  |
| Insumo              | 00010646 SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M                                       | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000667                 | 275.079,71 | 18,36                  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                   |     | MO sem LS => 0            | LS => 0    | MO com LS => 0         |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                   |     | Valor do BDI => 4,29023   |            | Valor com BDI => 22,64 |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                        | Tipo                                              | Und | Quant.                    | Valor Unit | Total                  |
|                     | 53788 SINAPI    | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000                 | 52,53      | 52,53                  |
| Insumo              | 00004221 SINAPI | ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                        | Material                                          | L   | 9,5500000                 | 5,50       | 52,53                  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                   |     | MO sem LS => 0            | LS => 0    | MO com LS => 0         |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                   |     | Valor do BDI => 12,281514 |            | Valor com BDI => 64,81 |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                        | Tipo                                              | Und | Quant.                    | Valor Unit | Total                  |
|                     | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000                 | 18,04      | 18,04                  |
| Composição Auxiliar | 95378 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000                 | 0,32       | 0,32                   |
| Insumo              | 00006111 SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                      | Mão de Obra                                       | H   | 1,0000000                 | 14,33      | 14,33                  |
| Insumo              | 00037370 SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                 | Material                                          | H   | 1,0000000                 | 1,72       | 1,72                   |
| Insumo              | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                  | Material                                          | H   | 1,0000000                 | 0,27       | 0,27                   |
| Insumo              | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                      | Material                                          | H   | 1,0000000                 | 0,53       | 0,53                   |
| Insumo              | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                      | Material                                          | H   | 1,0000000                 | 0,01       | 0,01                   |
| Insumo              | 00043467 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                              | Material                                          | H   | 1,0000000                 | 0,28       | 0,28                   |
| Insumo              | 00043491 SINAPI | EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                      | Material                                          | H   | 1,0000000                 | 0,58       | 0,58                   |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                   |     | MO sem LS => 6,89         | LS => 7,76 | MO com LS => 14,65     |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                   |     | Valor do BDI => 4,217752  |            | Valor com BDI => 22,26 |

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 39.926.461/0001-04  
RUA BOA ESPERANÇA - N.º 12 CANARIO - TURIAÇU/MA  
e-mail: Litoral.serv2356@gmail.com FONE 98 - 984601498

236

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                       | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit | Total  |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------|------------|--------|
| Composição          | 7030 SINAPI     | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO, AF_05/2023                                     | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000       | 241,46     | 241,46 |
| Composição Auxiliar | 7032 SINAPI     | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIÇÃO, AF_05/2023                                     | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 2,36       | 2,36   |
| Composição          | 7033 SINAPI     | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS, AF_05/2023                                          | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 0,42       | 0,42   |
| Composição          | 7034 SINAPI     | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO, AF_05/2023                                     | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 2,95       | 2,95   |
| Composição          | 7035 SINAPI     | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023                          | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 235,73     | 235,73 |
|                     |                 |                                                                                                                                 |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                 |                                                   |     | LS =>           | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                 |                                                   |     | MO com LS =>    | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                 |                                                   |     | Valor do BDI => | 56,453348  | 297,91 |
| Composição          | 7032 SINAPI     | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIÇÃO, AF_05/2023                                     | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 2,36       | 2,36   |
| Insumo              | 00014405 SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L                                                              | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000320       | 73.719,91  | 2,36   |
|                     |                 |                                                                                                                                 |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                 |                                                   |     | LS =>           | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                 |                                                   |     | MO com LS =>    | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                 |                                                   |     | Valor do BDI => | 0,551768   | 2,91   |
| Composição          | 7033 SINAPI     | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS, AF_05/2023                                          | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 0,42       | 0,42   |
| Insumo              | 00014405 SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L                                                              | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000057       | 73.719,91  | 0,42   |
|                     |                 |                                                                                                                                 |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                 |                                                   |     | LS =>           | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                 |                                                   |     | MO com LS =>    | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                 |                                                   |     | Valor do BDI => | 0,098196   | 0,52   |
| Composição          | 7034 SINAPI     | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO, AF_05/2023                                     | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 2,95       | 2,95   |
| Insumo              | 00014405 SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L                                                              | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000400       | 73.719,91  | 2,95   |
|                     |                 |                                                                                                                                 |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                 |                                                   |     | LS =>           | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                 |                                                   |     | MO com LS =>    | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                 |                                                   |     | Valor do BDI => | 0,68971    | 3,64   |
| Composição          | 7035 SINAPI     | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023                          | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 235,73     | 235,73 |
| Insumo              | 00004221 SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                       | Material                                          | L   | 42,8600000      | 5,50       | 235,73 |
|                     |                 |                                                                                                                                 |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                 |                                                   |     | LS =>           | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                 |                                                   |     | MO com LS =>    | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                 |                                                   |     | Valor do BDI => | 55,113674  | 290,84 |
| Composição          | 5853 SINAPI     | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO, AF_05/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CH  | 1,0000000       | 46,10      | 46,10  |
| Composição          | 88324 SINAPI    | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000       | 23,19      | 23,19  |

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 39.926.481/0001-04  
RUA BOA ESPERANÇA- N.º 12 CANARIO -TURIACU/MA  
e-mail Litoralserv2356@gmail.com FONE 98 - 984601498



237  
1

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     |                  |            |        |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------------------|------------|--------|
| Composição Auxiliar | 89009 SINAPI    | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000        | 18,70      | 18,70  |
| Composição Auxiliar | 89010 SINAPI    | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000        | 4,21       | 4,21   |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | MO sem LS =>     | 9,53       | 20,27  |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | LS =>            | 10,74      | 20,27  |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | MO com LS =>     |            | 20,27  |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | Valor do BDI =>  | 10,77818   | 56,88  |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | Valor com BDI => |            | 56,88  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                  | Tipo                                              | Und | Quant.           | Valor Unit | Total  |
|                     | 5851 SINAPI     | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000        | 165,72     | 165,72 |
| Composição          | 53810 SINAPI    | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000        | 33,43      | 33,43  |
| Composição          | 5721 SINAPI     | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000        | 86,19      | 86,19  |
| Composição          | 88324 SINAPI    | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000        | 23,19      | 23,19  |
| Composição          | 89009 SINAPI    | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000        | 18,70      | 18,70  |
| Composição          | 89010 SINAPI    | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000        | 4,21       | 4,21   |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | MO sem LS =>     | 9,53       | 20,27  |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | LS =>            | 10,74      | 20,27  |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | MO com LS =>     |            | 20,27  |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | Valor do BDI =>  | 38,745336  | 204,47 |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | Valor com BDI => |            | 204,47 |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                  | Tipo                                              | Und | Quant.           | Valor Unit | Total  |
|                     | 89009 SINAPI    | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000        | 18,70      | 18,70  |
| Insumo              | 00007624 SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3                 | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000311        | 601.302,78 | 18,70  |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | MO sem LS =>     | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | LS =>            | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | MO com LS =>     |            | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | Valor do BDI =>  | 4,37206    | 23,07  |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | Valor com BDI => |            | 23,07  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                  | Tipo                                              | Und | Quant.           | Valor Unit | Total  |
|                     | 89010 SINAPI    | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000        | 4,21       | 4,21   |
| Insumo              | 00007624 SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3                 | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000070        | 601.302,78 | 4,21   |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | MO sem LS =>     | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | LS =>            | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | MO com LS =>     |            | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | Valor do BDI =>  | 0,984298   | 5,19   |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | Valor com BDI => |            | 5,19   |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                  | Tipo                                              | Und | Quant.           | Valor Unit | Total  |
|                     | 53810 SINAPI    | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000        | 33,43      | 33,43  |

238  
1

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     |                 |            |        |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------|------------|--------|
| Insumo              | 00007624 SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3                 | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000556       | 601.302,78 | 33,43  |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | Valor do BDI => | 7,815934   | 41,25  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                  | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit | Total  |
|                     | 5721 SINAPI     | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 86,19      | 86,19  |
| Insumo              | 00004221 SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                  | Material                                          | L   | 15,6700000      | 5,50       | 86,19  |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | Valor do BDI => | 20,151222  | 106,34 |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                  | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit | Total  |
|                     | 96156 SINAPI    | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017                                | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000       | 33,06      | 33,06  |
| Composição Auxiliar | 88324 SINAPI    | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000       | 23,19      | 23,19  |
| Composição Auxiliar | 96053 SINAPI    | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIACÃO. AF_03/2017                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 8,67       | 8,67   |
| Composição Auxiliar | 96055 SINAPI    | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017                                     | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 1,20       | 1,20   |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | MO sem LS =>    | 9,53       | 20,27  |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | Valor do BDI => | 7,729428   | 40,79  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                  | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit | Total  |
|                     | 96157 SINAPI    | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017                                | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000       | 104,48     | 104,48 |
| Composição Auxiliar | 88324 SINAPI    | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000       | 23,19      | 23,19  |
| Composição Auxiliar | 96053 SINAPI    | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIACÃO. AF_03/2017                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 8,67       | 8,67   |
| Composição Auxiliar | 96055 SINAPI    | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017                                     | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 1,20       | 1,20   |
| Composição Auxiliar | 96056 SINAPI    | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017                                | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 9,49       | 9,49   |
| Composição Auxiliar | 96057 SINAPI    | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017                     | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 61,93      | 61,93  |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | MO sem LS =>    | 9,53       | 20,27  |
|                     |                 |                                                                                                                                            |                                                   |     | Valor do BDI => | 24,427424  | 128,91 |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                  | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit | Total  |
|                     | 96053 SINAPI    | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIACÃO. AF_03/2017                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 8,67       | 8,67   |

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 39.926.481/0001-04  
RUA BOA ESPERANÇA- N.º 12 CANARIO -TURIACU/MA  
e-mail Litoral@serv2356@gmail.com FONE 98 - 984601498

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

|                     |                 |                                                                                                                       |                                                   |     |                 |            |       |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------|------------|-------|
| Insumo              | 00007640 SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG                                       | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000533       | 126.786,32 | 6,76  |
| Insumo              | 00013726 SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M                                  | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000533       | 35.922,63  | 1,91  |
|                     |                 |                                                                                                                       |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | 0     |
|                     |                 |                                                                                                                       |                                                   |     | LS =>           | 0          | 0     |
|                     |                 |                                                                                                                       |                                                   |     | MO com LS =>    | 0          | 0     |
|                     |                 |                                                                                                                       |                                                   |     | Valor do BDI => | 2,027046   | 10,7  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                             | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit | Total |
|                     | 96055 SINAPI    | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 1,20       | 1,20  |
| Insumo              | 00007640 SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG                                       | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000074       | 126.786,32 | 0,94  |
| Insumo              | 00013726 SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M                                  | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000074       | 35.922,63  | 0,27  |
|                     |                 |                                                                                                                       |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | 0     |
|                     |                 |                                                                                                                       |                                                   |     | LS =>           | 0          | 0     |
|                     |                 |                                                                                                                       |                                                   |     | MO com LS =>    | 0          | 0     |
|                     |                 |                                                                                                                       |                                                   |     | Valor do BDI => | 0,28056    | 1,48  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                             | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit | Total |
|                     | 96056 SINAPI    | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 9,49       | 9,49  |
| Insumo              | 00007640 SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG                                       | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000583       | 126.786,32 | 7,39  |
| Insumo              | 00013726 SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M                                  | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000583       | 35.922,63  | 2,09  |
|                     |                 |                                                                                                                       |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | 0     |
|                     |                 |                                                                                                                       |                                                   |     | LS =>           | 0          | 0     |
|                     |                 |                                                                                                                       |                                                   |     | MO com LS =>    | 0          | 0     |
|                     |                 |                                                                                                                       |                                                   |     | Valor do BDI => | 2,218762   | 11,71 |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                             | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit | Total |
|                     | 96057 SINAPI    | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 61,93      | 61,93 |
| Insumo              | 00004221 SINAPI | ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                             | Material                                          | L   | 11,2600000      | 5,50       | 61,93 |
|                     |                 |                                                                                                                       |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0          | 0     |
|                     |                 |                                                                                                                       |                                                   |     | LS =>           | 0          | 0     |
|                     |                 |                                                                                                                       |                                                   |     | MO com LS =>    | 0          | 0     |
|                     |                 |                                                                                                                       |                                                   |     | Valor do BDI => | 14,479234  | 75,41 |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                             | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit | Total |
|                     | 86324 SINAPI    | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000       | 23,19      | 23,19 |
| Composição Auxiliar | 95385 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000       | 0,24       | 0,24  |
| Insumo              | 00004237 SINAPI | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA                                                                           | Mão de Obra                                       | H   | 1,0000000       | 20,03      | 20,03 |
| Insumo              | 00037370 SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                      | Material                                          | H   | 1,0000000       | 1,72       | 1,72  |
| Insumo              | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                       | Material                                          | H   | 1,0000000       | 0,27       | 0,27  |
| Insumo              | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                           | Material                                          | H   | 1,0000000       | 0,53       | 0,53  |
| Insumo              | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                           | Material                                          | H   | 1,0000000       | 0,01       | 0,01  |
| Insumo              | 00043464 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                       | Material                                          | H   | 1,0000000       | 0,01       | 0,01  |

240  
1

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024

|                     |                 |                                                                                                                                      |                                                   |     |                 |              |          |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------|----------|
| Insumo              | 00043488 SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                              | Material                                          | H   | 1,0000000       | 0,38         | 0,38     |
|                     |                 |                                                                                                                                      |                                                   |     | MO sem LS =>    | 9,53         | 20,27    |
|                     |                 |                                                                                                                                      |                                                   |     | Valor do BDI => | 5,421822     | 28,61    |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                            | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit   | Total    |
|                     | 100642 SINAPI   | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO, AF_12/2019                             | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CH  | 1,0000000       | 105,58       | 105,58   |
| Composição Auxiliar | 100637 SINAPI   | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIACÃO, AF_12/2019                            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 72,10        | 72,10    |
| Composição Auxiliar | 100636 SINAPI   | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS, AF_12/2019                                  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 11,36        | 11,36    |
| Composição Auxiliar | 88304 SINAPI    | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000       | 23,12        | 23,12    |
|                     |                 |                                                                                                                                      |                                                   |     | MO sem LS =>    | 9,5          | 20,2     |
|                     |                 |                                                                                                                                      |                                                   |     | Valor do BDI => | 24,918404    | 131,5    |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                            | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit   | Total    |
|                     | 100641 SINAPI   | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO, AF_12/2019                             | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000       | 4.156,78     | 4.156,78 |
| Composição Auxiliar | 100637 SINAPI   | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIACÃO, AF_12/2019                            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 72,10        | 72,10    |
| Composição Auxiliar | 100636 SINAPI   | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS, AF_12/2019                                  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 11,36        | 11,36    |
| Composição Auxiliar | 100639 SINAPI   | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO, AF_12/2019                             | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 90,20        | 90,20    |
| Composição          | 100640 SINAPI   | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_12/2019                  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 3.960,00     | 3.960,00 |
| Composição          | 88304 SINAPI    | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000       | 23,12        | 23,12    |
|                     |                 |                                                                                                                                      |                                                   |     | MO sem LS =>    | 9,5          | 20,2     |
|                     |                 |                                                                                                                                      |                                                   |     | Valor do BDI => | 971,855164   | 5128,64  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                            | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit   | Total    |
|                     | 100637 SINAPI   | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIACÃO, AF_12/2019                            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 72,10        | 72,10    |
| Insumo              | 00010601 SINAPI | USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000514       | 1.402.765,47 | 72,10    |
|                     |                 |                                                                                                                                      |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0            | 0        |
|                     |                 |                                                                                                                                      |                                                   |     | Valor do BDI => | 16,856598    | 88,96    |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                            | Tipo                                              | Und | Quant.          | Valor Unit   | Total    |
|                     | 100638 SINAPI   | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS, AF_12/2019                                  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       | 11,36        | 11,36    |
| Insumo              | 00010601 SINAPI | USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000081       | 1.402.765,47 | 11,36    |

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 39.926.481/0001-04  
RUA BOA ESPERANÇA- N.º 12 CANARIO -TURIACU/MA  
e-mail Litoralserv2356@gmail.com FONE 98 - 984601498

241  
4

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

|                     |                 |                                                                                                                                                      |                                                   |     |                 |          |       |   |                  |          |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-------|---|------------------|----------|
|                     |                 |                                                                                                                                                      |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0        | LS => | 0 | MO com LS =>     | 0        |
|                     |                 |                                                                                                                                                      |                                                   |     | Valor do BDI => | 2,655968 |       |   | Valor com BDI => | 14,02    |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                            | Tipo                                              | Und | Quant.          |          |       |   | Valor Unit       | Total    |
|                     | 100639 SINAPI   | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019                                             | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |          |       |   | 90,20            | 90,20    |
| Insumo              | 00010601 SINAPI | USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO                 | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000643       |          |       |   | 1.402.765,47     | 90,20    |
|                     |                 |                                                                                                                                                      |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0        | LS => | 0 | MO com LS =>     | 0        |
|                     |                 |                                                                                                                                                      |                                                   |     | Valor do BDI => | 21,08876 |       |   | Valor com BDI => | 111,29   |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                            | Tipo                                              | Und | Quant.          |          |       |   | Valor Unit       | Total    |
|                     | 100640 SINAPI   | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019                                  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |          |       |   | 3.960,00         | 3.960,00 |
| Insumo              | 00004221 SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                            | Material                                          | L   | 720,0000000     |          |       |   | 5,50             | 3.960,00 |
|                     |                 |                                                                                                                                                      |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0        | LS => | 0 | MO com LS =>     | 0        |
|                     |                 |                                                                                                                                                      |                                                   |     | Valor do BDI => | 925,848  |       |   | Valor com BDI => | 4885,85  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                            | Tipo                                              | Und | Quant.          |          |       |   | Valor Unit       | Total    |
|                     | 101023 SINAPI   | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020_P | PAVI - PAVIMENTAÇÃO                               | T   | 1,0000000       |          |       |   | 251,30           | 251,30   |
| Composição Auxiliar | 100641 SINAPI   | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019                                             | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0101000       |          |       |   | 4.156,78         | 41,96    |
| Composição Auxiliar | 100642 SINAPI   | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019                                             | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0029000       |          |       |   | 106,58           | 0,31     |
| Composição Auxiliar | 5840 SINAPI     | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014         | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0048000       |          |       |   | 114,71           | 0,55     |
| Composição Auxiliar | 5842 SINAPI     | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014         | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0063000       |          |       |   | 42,39            | 0,35     |
| Composição Auxiliar | 7030 SINAPI     | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                          | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0262000       |          |       |   | 241,46           | 6,33     |
| Composição Auxiliar | 86316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 0,0262000       |          |       |   | 18,04            | 0,47     |
| Composição Auxiliar | 90776 SINAPI    | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 0,0131000       |          |       |   | 30,80            | 0,40     |
| Composição Auxiliar | 95872 SINAPI    | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 280 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016                                             | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0101000       |          |       |   | 280,73           | 2,63     |
| Composição Auxiliar | 95873 SINAPI    | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 280 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016                                             | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0029000       |          |       |   | 5,53             | 0,02     |
| Insumo              | 00000370 SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                           | Material                                          | m³  | 0,3248000       |          |       |   | 30,30            | 9,84     |
| Insumo              | 00001106 SINAPI | CAL HIDRATADA CH4 PARA ARGAMASSAS                                                                                                                    | Material                                          | KG  | 56,2000000      |          |       |   | 0,48             | 26,96    |
| Insumo              | 00004720 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                  | Material                                          | m³  | 0,1998000       |          |       |   | 41,65            | 8,32     |

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 39.926.481/0001-04  
RUA BOA ESPERANÇA- N.º 12 CANÁRIO -TURIAÇU/MA  
e-mail: Litoral.serv2356@gmail.com FONE 98 - 984601498

FLS 018 242  
1

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

|                     |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     |                 |           |       |              |                  |        |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|-------|--------------|------------------|--------|
| Insumo              | 00004721 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                     | Material                                          | m³  | 0,0625000       |           |       | 36,07        | 2,25             |        |
| Insumo              | 00041899 SINAPI | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)                                                              | Material                                          | T   | 0,0632300       |           |       | 2.385,96     | 150,86           |        |
|                     |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0,61      | LS => | 0,69         | MO com LS =>     | 1,3    |
|                     |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     | Valor do BDI => | 58,75394  |       |              | Valor com BDI => | 310,06 |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und | Quant.          |           |       | Valor Unit   | Total            |        |
|                     | 5837 SINAPI     | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO, AF_11/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000       |           |       | 77,20        | 77,20            |        |
| Composição Auxiliar | 88302 SINAPI    | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000       |           |       | 23,12        | 23,12            |        |
| Composição Auxiliar | 89240 SINAPI    | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO, AF_11/2014           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |           |       | 45,83        | 45,83            |        |
| Composição Auxiliar | 89241 SINAPI    | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS, AF_11/2014                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |           |       | 8,25         | 8,25             |        |
|                     |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     | MO sem LS =>    | 9,5       | LS => | 10,7         | MO com LS =>     | 20,2   |
|                     |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     | Valor do BDI => | 18,04936  |       |              | Valor com BDI => | 95,25  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und | Quant.          |           |       | Valor Unit   | Total            |        |
|                     | 5835 SINAPI     | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO, AF_11/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000       |           |       | 232,71       | 232,71           |        |
| Composição Auxiliar | 5710 SINAPI     | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO, AF_11/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |           |       | 73,67        | 73,67            |        |
| Composição Auxiliar | 5711 SINAPI     | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |           |       | 81,84        | 81,84            |        |
| Composição Auxiliar | 88302 SINAPI    | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H   | 1,0000000       |           |       | 23,12        | 23,12            |        |
| Composição Auxiliar | 89240 SINAPI    | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO, AF_11/2014           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |           |       | 45,83        | 45,83            |        |
| Composição Auxiliar | 89241 SINAPI    | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS, AF_11/2014                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |           |       | 8,25         | 8,25             |        |
|                     |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     | MO sem LS =>    | 9,5       | LS => | 10,7         | MO com LS =>     | 20,2   |
|                     |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     | Valor do BDI => | 54,407598 |       |              | Valor com BDI => | 287,12 |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und | Quant.          |           |       | Valor Unit   | Total            |        |
|                     | 89240 SINAPI    | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO, AF_11/2014           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000       |           |       | 45,83        | 45,83            |        |
| Insumo              | 00010488 SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H                                                   | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000400       |           |       | 1.145.757,27 | 45,83            |        |
|                     |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     | MO sem LS =>    | 0         | LS => | 0            | MO com LS =>     | 0      |
|                     |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     | Valor do BDI => | 10,715054 |       |              | Valor com BDI => | 56,55  |
|                     | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und | Quant.          |           |       | Valor Unit   | Total            |        |

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 39.926.481/0001-04  
RUA BOA ESPERANÇA- N.º 12 CANARIO -TURIACU/MA  
e-mail Litoral.serv2356@gmail.com FONE 98 - 984601498

243  
1

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

|            |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     |                  |              |        |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------------------|--------------|--------|
| Composição | 89241 SINAPI    | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000        | 8,25         | 8,25   |
| Insumo     | 00010488 SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H                                                   | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000072        | 1.145.757,27 | 8,25   |
|            |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     | MO sem LS =>     | 0            | 0      |
|            |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     | Valor do BDI =>  | 1.92885      | 10,18  |
|            |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     | LS =>            | 0            | 0      |
|            |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     | MO com LS =>     | 0            | 0      |
|            |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     | Valor com BDI => |              |        |
| Composição | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und | Quant.           | Valor Unit   | Total  |
|            | 5710 SINAPI     | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000        | 73,67        | 73,67  |
| Insumo     | 00010488 SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H                                                   | Equipamento para Aquisição Permanente             | UN  | 0,0000643        | 1.145.757,27 | 73,67  |
|            |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     | MO sem LS =>     | 0            | 0      |
|            |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     | Valor do BDI =>  | 17.224046    | 90,89  |
|            |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     | LS =>            | 0            | 0      |
|            |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     | MO com LS =>     | 0            | 0      |
|            |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     | Valor com BDI => |              |        |
| Composição | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und | Quant.           | Valor Unit   | Total  |
|            | 5711 SINAPI     | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H   | 1,0000000        | 81,84        | 81,84  |
| Insumo     | 00004221 SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                 | Material                                          | L   | 14,8800000       | 5,50         | 81,84  |
|            |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     | MO sem LS =>     | 0            | 0      |
|            |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     | Valor do BDI =>  | 19.134192    | 100,97 |
|            |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     | LS =>            | 0            | 0      |
|            |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     | MO com LS =>     | 0            | 0      |
|            |                 |                                                                                                                                                           |                                                   |     | Valor com BDI => |              |        |

RAISSA  
CRISTINA  
PIMENTEL  
SOUSA:047741  
36336

Assinado de forma digital  
por RAISSA CRISTINA  
PIMENTEL  
SOUSA:04774136336  
Data: 2024.07.03  
15:05:21 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat:  
2018.011.20038

RENZHO  
ERIK  
RIBEIRO:62  
154372392

Assinado de forma  
digital por RENZHO ERIK  
RIBEIRO:62154372392  
Data: 2024.07.03  
15:05:38 -03'00'  
Versão do Adobe  
Acrobat:  
2018.011.20038

264  
1

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.



Obra  
Execução de serviços em infraestrutura e em vias públicas em diversos  
logradouros pavimentados e não pavimentados no município de Boa Vista  
do Gurupi-MA

B.D.I.  
23,38%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 112,68%  
Mensalista: 89,90%

| Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                           | Tipo                                  | Und | Curva ABC de Insumos |  | Quantidade     | Valor Unitário | Total      |            | Peso   | Valor Acumulado | Peso Acumulado |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|----------------------|--|----------------|----------------|------------|------------|--------|-----------------|----------------|
|                 |                                                                                                                                                                     |                                       |     |                      |  |                |                | Operativa  | Geral      |        |                 |                |
| 00001518 SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUG) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. PADRAO DNIT. FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA                                | Material                              | T   |                      |  | 2.480,9407320  | 400,89         | 994.832,42 | 994.832,42 | 20,09% | 994.832,42      | 20,09%         |
| 00041896 SINAPI | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP AGRESCIDO DE ICMS)                                                                        | Material                              | T   |                      |  | 218,6168662    | 2.943,79       | 646.505,93 | 646.505,93 | 13,06% | 1.641.338,36    | 33,15%         |
| 00038186 SINAPI | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA                                                                    | Material                              | m²  |                      |  | 2.028,5000000  | 244,60         | 496.171,10 | 496.171,10 | 10,02% | 2.137.509,46    | 43,17%         |
| 00006111 SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                         | Mão de Obra                           | H   |                      |  | 26.759,9836705 | 17,88          | 473.116,51 | 473.116,51 | 9,56%  | 2.610,625,97    | 52,73%         |
| 00004221 SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                           | Material                              | L   |                      |  | 54,915,2989723 | 6,79           | 372.874,86 | 372.874,86 | 7,53%  | 2.983.500,86    | 60,26%         |
| 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                  | Material                              | KG  |                      |  | 369,523,633678 | 0,89           | 355.928,40 | 355.928,40 | 7,19%  | 3.338.429,25    | 67,45%         |
| 00004750 SINAPI | PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                  | Mão de Obra                           | H   |                      |  | 10,848,0169602 | 24,71          | 268.054,50 | 268.054,50 | 5,41%  | 3.607.483,75    | 72,86%         |
| 00034482 SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                             | Material                              | m³  |                      |  | 705,9180000    | 270,30         | 190.809,64 | 190.809,64 | 3,85%  | 3.798.293,39    | 76,72%         |
| 00040811 SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)                                                                                                                        | Mão de Obra                           | MES |                      |  | 7,6837000      | 17.759,22      | 136.456,52 | 136.456,52 | 2,76%  | 3.934.749,91    | 79,47%         |
| 00001106 SINAPI | CAL HIDRATADA CH4 PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                   | Material                              | KG  |                      |  | 195,199,555315 | 0,59           | 115.167,74 | 115.167,74 | 2,33%  | 4.049.917,65    | 81,80%         |
| 00037370 SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                    | Material                              | H   |                      |  | 43,824,4661379 | 2,12           | 92.907,87  | 92.907,87  | 1,88%  | 4.142.825,51    | 83,67%         |
| 00000370 SINAPI | AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                           | Material                              | m³  |                      |  | 2.010,3175549  | 37,38          | 75.145,67  | 75.145,67  | 1,52%  | 4.217.971,18    | 85,19%         |
| 00040819 SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                                                                                        | Mão de Obra                           | MES |                      |  | 7,7092080      | 6.288,68       | 48.480,74  | 48.480,74  | 0,98%  | 4.266.451,93    | 86,17%         |
| 00040944 SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)                                                                                                                       | Mão de Obra                           | MES |                      |  | 7,6934472      | 6.288,68       | 48.381,63  | 48.381,63  | 0,98%  | 4.314.833,55    | 87,15%         |
| 00020020 SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)                                                                                                                          | Mão de Obra                           | H   |                      |  | 1,526,9286002  | 28,12          | 42.937,23  | 42.937,23  | 0,87%  | 4.357.770,79    | 88,02%         |
| 00037866 SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)                                                                                                           | Mão de Obra                           | H   |                      |  | 1,550,7669518  | 24,71          | 38.319,45  | 38.319,45  | 0,77%  | 4.396.090,24    | 88,79%         |
| 00004721 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                               | Material                              | m³  |                      |  | 821,3866376    | 44,50          | 36.551,71  | 36.551,71  | 0,74%  | 4.432.541,94    | 89,53%         |
| 00004720 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                 | Material                              | m³  |                      |  | 693,9656789    | 51,39          | 35.662,90  | 35.662,90  | 0,72%  | 4.468.304,84    | 90,25%         |
| 00037752 SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN  |                      |  | 0,1004061      | 344.038,01     | 34.543,51  | 34.543,51  | 0,70%  | 4.502.848,35    | 90,95%         |
| 005509 SBC      | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREGT.                                                                                                             | Material                              | UN  |                      |  | 4,0000000      | 8.427,47       | 33.709,88  | 33.709,88  | 0,68%  | 4.536.558,23    | 91,63%         |
| 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                         | Material                              | H   |                      |  | 43,869,9663901 | 0,65           | 28.515,48  | 28.515,48  | 0,58%  | 4.565.073,71    | 92,20%         |

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 39.926.481/0001-04  
RUA BOA ESPERANÇA- N.º 12 CANARIO -TURIACU/MA  
e-mail Litoralerv2356@gmail.com FONE 98 - 984601498



245  
1

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

|                 |                                                                                                                                                                        |                                       |    |                |              |           |           |       |              |        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|--------------|-----------|-----------|-------|--------------|--------|
| 00041903 SINAPI | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)                                                         | Material                              | KG | 12.235,6800000 | 2,10         | 25.694,93 | 25.694,93 | 0,52% | 4.590.768,64 | 92,72% |
| 00001213 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)                                                                                                                             | Mão de Obra                           | H  | 1.010,6868825  | 24,71        | 24.974,07 | 24.974,07 | 0,50% | 4.615.742,71 | 93,23% |
| 00004222 SINAPI | GASOLINA COMUM                                                                                                                                                         | Material                              | L  | 3.373,9615696  | 6,79         | 22.909,20 | 22.909,20 | 0,46% | 4.638.651,91 | 93,69% |
| 00037758 SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0500105      | 433.597,12   | 21.684,41 | 21.684,41 | 0,44% | 4.660.336,32 | 94,13% |
| 00044502 SINAPI | RASTELEIRO HORISTA                                                                                                                                                     | Mão de Obra                           | H  | 1.103,2890788  | 18,42        | 20.322,58 | 20.322,58 | 0,41% | 4.680.658,91 | 94,54% |
| 00043491 SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                            | Material                              | M  | 26.906,6851765 | 0,72         | 19.372,81 | 19.372,81 | 0,39% | 4.700.031,72 | 94,93% |
| 00037595 SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                          | Material                              | KG | 9.858,5100000  | 1,88         | 18.534,00 | 18.534,00 | 0,37% | 4.718.565,72 | 95,30% |
| 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                        | Material                              | H  | 43.824,4661379 | 0,33         | 14.462,07 | 14.462,07 | 0,29% | 4.733.027,79 | 95,60% |
| 007811 SBC      | MOBILIZACAO EQUIPAMENTO TERRAPLENAGEM DMT DE 50,1 A 100 KM                                                                                                             | Material                              | UN | 2.0000000      | 6.962,14     | 13.924,28 | 13.924,28 | 0,28% | 4.746.952,07 | 95,88% |
| 00010468 SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H                                                                | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0093736      | 1.413.635,32 | 13.251,13 | 13.251,13 | 0,27% | 4.780.203,21 | 96,14% |
| 00000242 SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)                                                                                                                                       | Mão de Obra                           | H  | 737.9816538    | 17,68        | 13.047,52 | 13.047,52 | 0,26% | 4.773.250,72 | 96,41% |
| 00006189 SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                           | Material                              | M  | 673.4620000    | 16,95        | 11.415,18 | 11.415,18 | 0,23% | 4.784.665,90 | 96,64% |
| 00043467 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                    | Material                              | H  | 26.906,6851765 | 0,35         | 9.417,34  | 9.417,34  | 0,19% | 4.794.083,24 | 96,83% |
| 00004238 SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)                                                                                                                                 | Mão de Obra                           | H  | 347.6447856    | 24,71        | 8.590,30  | 8.590,30  | 0,17% | 4.802.673,55 | 97,00% |
| 00010601 SINAPI | USINA DE ASFALTO A QUENTE, FDA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO                                    | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0049423      | 1.730.732,04 | 8.553,80  | 8.553,80  | 0,17% | 4.811.227,34 | 97,17% |
| 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                | Material                              | M  | 3.570,1500000  | 2,31         | 8.247,05  | 8.247,05  | 0,17% | 4.819.474,39 | 97,34% |
| 00004509 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                 | Material                              | M  | 2.434,1875000  | 3,34         | 8.130,19  | 8.130,19  | 0,16% | 4.827.604,57 | 97,51% |
| 00004783 SINAPI | PINTOR (HORISTA)                                                                                                                                                       | Mão de Obra                           | H  | 318,6468729    | 24,71        | 7.873,76  | 7.873,76  | 0,16% | 4.835.478,34 | 97,66% |
| 00014511 SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M                                       | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0135275      | 563.050,28   | 7.616,66  | 7.616,66  | 0,15% | 4.843.095,00 | 97,82% |
| 00043489 SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                            | Material                              | H  | 10.631,1040268 | 0,68         | 7.229,15  | 7.229,15  | 0,15% | 4.850.324,15 | 97,96% |
| 00014628 SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M                                           | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0135372      | 507.688,40   | 6.872,68  | 6.872,68  | 0,14% | 4.857.196,83 | 98,10% |
| 1611 ORSE       | Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)                                                                                                                    | Material                              | m  | 486.0000000    | 13,79        | 6.701,94  | 6.701,94  | 0,14% | 4.863.898,77 | 98,24% |
| 6897 ORSE       | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual                                                                         | Material                              | m² | 159,4687500    | 38,52        | 6.302,21  | 6.302,21  | 0,13% | 4.870.200,88 | 98,37% |
| 00043485 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                    | Material                              | H  | 10.631,1040268 | 0,48         | 5.102,93  | 5.102,93  | 0,10% | 4.875.303,91 | 98,47% |
| 00037733 SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)                                                                              | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.1446860      | 32.532,12    | 4.706,94  | 4.706,94  | 0,10% | 4.880.010,85 | 98,56% |
| 00007343 SINAPI | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)                                                                                      | Material                              | L  | 486,8400000    | 9,12         | 4.439,98  | 4.439,98  | 0,09% | 4.884.450,83 | 98,65% |

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 39.926.481/0001-04  
RUA BOA ESPERANÇA- N.º 12 CANARIO -TURIACU/MA  
e-mail Litoral@serv2356@gmail.com FONE 98 - 984601498

246  
15.000  
2.000

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

|                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |     |               |            |          |          |       |              |        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|---------------|------------|----------|----------|-------|--------------|--------|
| 00011280 SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO                                                                                           | Equipamento para Aquisição Permanente | UN  | 0,4819545     | 8.739,17   | 4.211,88 | 4.211,88 | 0,09% | 4.888.662,71 | 98,74% |
| 00004237 SINAPI | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA                                                                                                                                                                                                 | Mão de Obra                           | H   | 151,1622800   | 24,71      | 3.735,22 | 3.735,22 | 0,08% | 4.882.367,93 | 98,81% |
| 00044500 SINAPI | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (HORISTA)                                                                                                                                                                                   | Mão de Obra                           | H   | 138,4115320   | 24,71      | 3.420,15 | 3.420,15 | 0,07% | 4.895.818,08 | 98,88% |
| 00040863 SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                              | Material                              | MES | 24,0000000    | 123,97     | 2.975,28 | 2.975,28 | 0,06% | 4.898.793,36 | 98,94% |
| 00037734 SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                  | Equipamento para Aquisição Permanente | UN  | 0,0683448     | 43.387,95  | 2.965,34 | 2.965,34 | 0,06% | 4.901.758,70 | 99,00% |
| 00005068 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                                                                                                                             | Material                              | KG  | 233,2146360   | 11,33      | 2.642,32 | 2.642,32 | 0,05% | 4.904.401,02 | 99,06% |
| 00013521 SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, "45 CM X 20" CM                                                                                                                                                                           | Material                              | UN  | 50,0000000    | 52,19      | 2.609,50 | 2.609,50 | 0,05% | 4.907.010,52 | 99,11% |
| 00013836 SINAPI | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV                                                                                                                                                 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN  | 0,0677519     | 38.465,22  | 2.606,09 | 2.606,09 | 0,05% | 4.909.816,62 | 99,16% |
| 00003366 SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                   | Material                              | m³  | 66,0960000    | 37,38      | 2.470,67 | 2.470,67 | 0,05% | 4.912.087,28 | 99,21% |
| 00000367 SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                 | Material                              | m³  | 64,0382760    | 37,87      | 2.425,13 | 2.425,13 | 0,05% | 4.914.512,41 | 99,26% |
| 00004090 SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13643 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M                                                                                                                            | Equipamento para Aquisição Permanente | UN  | 0,0035651     | 664.248,00 | 2.368,11 | 2.368,11 | 0,05% | 4.916.880,52 | 99,31% |
| 00043488 SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                     | Material                              | H   | 4,974,2967016 | 0,47       | 2.337,92 | 2.337,92 | 0,05% | 4.919.218,44 | 99,36% |
| 00025972 SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184                                                                                                                                                     | Material                              | KG  | 324,5600000   | 7,03       | 2.281,66 | 2.281,66 | 0,05% | 4.921.500,10 | 99,40% |
| 00004718 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                        | Material                              | m³  | 43,1332290    | 44,75      | 1.930,21 | 1.930,21 | 0,04% | 4.923.430,31 | 99,44% |
| 00001442 SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN  | 0,3316996     | 5.484,54   | 1.819,22 | 1.819,22 | 0,04% | 4.925.249,53 | 99,48% |
| 00004239 SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                        | Mão de Obra                           | H   | 58,5773771    | 30,96      | 1.813,56 | 1.813,56 | 0,04% | 4.927.063,09 | 99,51% |
| 00004262 SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG                                                                                                            | Equipamento para Aquisição Permanente | UN  | 0,0045610     | 373.819,22 | 1.704,99 | 1.704,99 | 0,03% | 4.928.788,08 | 99,55% |
| 00004083 SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                        | Mão de Obra                           | H   | 46,5126328    | 35,78      | 1.664,22 | 1.664,22 | 0,03% | 4.930.432,30 | 99,58% |
| 00007640 SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG                                                                                                                                                             | Equipamento para Aquisição Permanente | UN  | 0,0102536     | 156.428,96 | 1.603,96 | 1.603,96 | 0,03% | 4.932.036,26 | 99,61% |
| 00005318 SINAPI | DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                           | Material                              | L   | 107,1872000   | 13,46      | 1.442,74 | 1.442,74 | 0,03% | 4.933.479,00 | 99,64% |
| 00004093 SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                             | Mão de Obra                           | H   | 38,2551134    | 30,75      | 1.176,34 | 1.176,34 | 0,02% | 4.934.655,34 | 99,67% |
| 00004248 SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                       | Mão de Obra                           | H   | 45,8970144    | 24,71      | 1.134,12 | 1.134,12 | 0,02% | 4.935.789,46 | 99,69% |
| 00004233 SINAPI | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)                                                                                                                                                                             | Mão de Obra                           | H   | 45,5466555    | 24,71      | 1.125,46 | 1.125,46 | 0,02% | 4.936.914,92 | 99,71% |
| 008852 SBC      | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                             | Material                              | m²  | 6,0000000     | 172,53     | 1.035,18 | 1.035,18 | 0,02% | 4.937.950,10 | 99,73% |
| 00043496 SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                     | Material                              | MES | 8,0000000     | 127,39     | 1.019,12 | 1.019,12 | 0,02% | 4.938.969,22 | 99,76% |
| 00004491 SINAPI | PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                   | Material                              | M   | 154,0000000   | 6,59       | 1.014,86 | 1.014,86 | 0,02% | 4.939.984,08 | 99,78% |
| 00011161 SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                  | Material                              | KG  | 860,0840000   | 1,00       | 860,08   | 860,08   | 0,02% | 4.940.844,16 | 99,79% |

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 39.926.481/0001-04  
RUA BOA ESPERANÇA- N.º 12 CANARIO -TURIACU/MA  
e-mail Litoral@serv2356@gmail.com FONE 98 - 984601498

247  
1

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

|                 |                                                                                                                                                                                              |                                       |     |                |            |        |        |       |              |        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|----------------|------------|--------|--------|-------|--------------|--------|
| 00010848 SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,88 M                                   | Equipamento para Aquisição Permanente | UN  | 0.0024178      | 339.393,35 | 820,52 | 820,52 | 0,02% | 4.941.864,68 | 99,81% |
| 00043483 SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                     | Material                              | H   | 998.5939102    | 0,76       | 758,93 | 758,93 | 0,02% | 4.942.423,61 | 99,82% |
| 00043494 SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                             | Material                              | MES | 8.0000000      | 80,91      | 647,28 | 647,28 | 0,01% | 4.943.070,89 | 99,84% |
| 00014405 SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L                                                                                                                           | Equipamento para Aquisição Permanente | UN  | 0.0070707      | 90.955,62  | 643,12 | 643,12 | 0,01% | 4.943.714,01 | 99,85% |
| 00043498 SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                       | Material                              | MES | 8.0000000      | 78,64      | 613,12 | 613,12 | 0,01% | 4.944.327,13 | 99,86% |
| 00010535 SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR                                                            | Equipamento para Aquisição Permanente | UN  | 0.1654654      | 3.315,49   | 548,60 | 548,60 | 0,01% | 4.944.875,73 | 99,87% |
| 00007624 SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3                                                                   | Equipamento para Aquisição Permanente | UN  | 0.0006929      | 741.887,37 | 514,05 | 514,05 | 0,01% | 4.945.389,78 | 99,88% |
| 00039588 SINAPI | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ                                                                      | Equipamento para Aquisição Permanente | UN  | 0.0033836      | 144.570,00 | 489,17 | 489,17 | 0,01% | 4.945.878,95 | 99,89% |
| 2684 ORSE       | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar                                                                                                                                        | Material                              | kg  | 607.5000000    | 0,80       | 486,00 | 486,00 | 0,01% | 4.946.364,95 | 99,90% |
| 00000378 SINAPI | ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                            | Mão de Obra                           | H   | 19.4343945     | 24,71      | 480,22 | 480,22 | 0,01% | 4.946.845,17 | 99,91% |
| 00013726 SINAPI | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M                                                                                                         | Equipamento para Aquisição Permanente | UN  | 0.0102536      | 44.321,34  | 454,45 | 454,45 | 0,01% | 4.947.299,63 | 99,92% |
| 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                  | Material                              | H   | 43.889.9663901 | 0,01       | 438,70 | 438,70 | 0,01% | 4.947.738,33 | 99,93% |
| 00002705 SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                                                        | Franquia                              | KWH | 988.1145645    | 0,44       | 435,21 | 435,21 | 0,01% | 4.948.173,54 | 99,94% |
| 00043653 SINAPI | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA                                                                                                                                          | Material                              | L   | 20.8353600     | 16,76      | 349,20 | 349,20 | 0,01% | 4.948.522,74 | 99,95% |
| 00043466 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                            | Material                              | H   | 313.7863228    | 0,96       | 301,23 | 301,23 | 0,01% | 4.948.823,97 | 99,95% |
| 00043490 SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                    | Material                              | H   | 313.7863228    | 0,96       | 301,23 | 301,23 | 0,01% | 4.949.125,21 | 99,96% |
| 00043459 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                             | Material                              | H   | 998.5939102    | 0,28       | 279,61 | 279,61 | 0,01% | 4.949.404,81 | 99,97% |
| 00007348 SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                                                                                                                                             | Material                              | L   | 24.3420000     | 10,93      | 266,06 | 266,06 | 0,01% | 4.949.670,87 | 99,97% |
| 00040637 SINAPI | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP                                                                                                            | Equipamento para Aquisição Permanente | UN  | 0.0003859      | 417.371,60 | 161,06 | 161,06 | 0,00% | 4.949.831,93 | 99,97% |
| 2540 ORSE       | Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos                                                                                                                                       | Material                              | kg  | 78.6750000     | 2,01       | 158,74 | 158,74 | 0,00% | 4.949.990,67 | 99,98% |
| 5234 ORSE       | Caveleto plástico desmontável                                                                                                                                                                | Material                              | un  | 2.0000000      | 78,06      | 156,12 | 156,12 | 0,00% | 4.950.146,79 | 99,98% |
| 00013887 SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")                                                                                                 | Material                              | UN  | 0.4454658      | 340,41     | 151,64 | 151,64 | 0,00% | 4.950.298,43 | 99,98% |
| 00037736 SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN  | 0.0027853      | 53.168,58  | 148,09 | 148,09 | 0,00% | 4.950.446,53 | 99,99% |
| 00007286 SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                                                                                                                                        | Material                              | L   | 5.4600000      | 22,83      | 124,65 | 124,65 | 0,00% | 4.950.571,18 | 99,99% |
| 00043475 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                              | Material                              | MES | 8.0000000      | 12,36      | 98,88  | 98,88  | 0,00% | 4.950.670,06 | 99,99% |
| 00004734 SINAPI | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                               | Material                              | m³  | 0.9659520      | 146,32     | 97,44  | 97,44  | 0,00% | 4.950.767,50 | 99,99% |

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 39.926.481/0001-04  
RUA BOA ESPERANÇA- N.º 12 CANARIO -TURIACU/MA  
e-mail Litoralserv2356@gmail.com FONE 98 - 984601498

248  
1

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

|                 |                                                                                                                                                        |                                       |     |               |           |       |       |       |              |         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|---------------|-----------|-------|-------|-------|--------------|---------|
| 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                        | Material                              | L   | 18,5914220    | 4,95      | 82,13 | 82,13 | 0,00% | 4.950.849,63 | 99,99%  |
| 00044501 SINAPI | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA)                                                                                                 | Mão de Obra                           | H   | 2,7279785     | 24,71     | 67,41 | 67,41 | 0,00% | 4.950.917,04 | 100,00% |
| 00043464 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                        | Material                              | H   | 4,974,2967016 | 0,01      | 49,74 | 49,74 | 0,00% | 4.950.966,78 | 100,00% |
| 00043470 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                               | Material                              | MES | 8,0000000     | 6,09      | 48,72 | 48,72 | 0,00% | 4.951.015,50 | 100,00% |
| 00043487 SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                   | Material                              | H   | 45,5002522    | 0,68      | 30,94 | 30,94 | 0,00% | 4.951.046,44 | 100,00% |
| 00011950 SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                | Material                              | UN  | 200,0000000   | 0,11      | 22,00 | 22,00 | 0,00% | 4.951.068,44 | 100,00% |
| 00043474 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                         | Material                              | MES | 8,0000000     | 1,47      | 11,76 | 11,76 | 0,00% | 4.951.080,20 | 100,00% |
| 00003767 SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA                                                                                         | Material                              | UN  | 16,8000000    | 0,57      | 9,58  | 9,58  | 0,00% | 4.951.089,77 | 100,00% |
| 00037731 SINAPI | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN  | 0,0003710     | 17.114,73 | 6,35  | 6,35  | 0,00% | 4.951.096,12 | 100,00% |
| 00043463 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                           | Material                              | H   | 45,5002522    | 0,07      | 3,19  | 3,19  | 0,00% | 4.951.099,31 | 100,00% |
| 00040864 SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                         | Material                              | MES | 24,0000000    | 0,01      | 0,24  | 0,24  | 0,00% | 4.951.099,55 | 100,00% |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Totais por Tipo                       |                  |
| Equipamento                           | R\$ 0,00         |
| Equipamento para Aquisição Permanente | R\$ 118.294,15   |
| Mão de Obra                           | R\$ 1.145.171,52 |
| Material                              | R\$ 3.687.198,67 |
| Serviços                              | R\$ 0,00         |
| Taxas                                 | R\$ 0,00         |
| Administração                         | R\$ 0,00         |
| Aluguel                               | R\$ 0,00         |
| Verba                                 | R\$ 0,00         |
| Transporte                            | R\$ 0,00         |
| Franquia                              | R\$ 435,21       |
| Outros                                | R\$ 0,00         |

RENZHO ERIK  
RIBEIRO:6215437  
2392

Assinado de forma digital por  
RENZHO ERIK  
RIBEIRO:62154372392  
Data: 2024.07.03 15:06:04 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat:  
2018.011.20038

RAISSA CRISTINA  
PIMENTEL  
SOUSA:0477413  
6336

Assinado de forma digital por  
RAISSA CRISTINA PIMENTEL  
SOUSA:04774136336  
Data: 2024.07.03 15:06:29 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat:  
2018.011.20038

4.012.781,90  
938.316,29  
4.951.098,19

249  
4

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.



Obra  
Execução de serviços em infraestrutura e em vias públicas em diversos  
logradouros pavimentados e não pavimentados no município de Boa Vista  
do Gurupi-MA

B.D.I.  
23,38%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 112,68%  
Mensalista: 69,90%

| Código Banco  | Descrição                                                                                                                                                                 | Curva ABC de Serviços<br>Tipo                                                  | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        | Peso (%) | Peso<br>Acumulado (%) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------------|
| 101810 SINAPI | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020                                                           | PAVI - PAVIMENTAÇÃO                                                            | m²    | 1.359,52  | 969,27     | 1.317.741,95 | 26,62    | 26,62                 |
| 95895 SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO                                                            | m²    | 971,09    | 1.124,76   | 1.092.243,19 | 22,06    | 48,68                 |
| 101094 SINAPI | PISO PODOATÍL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020                                                                                 | PISO - PISOS                                                                   | M     | 8.114,0   | 89,57      | 726.770,98   | 14,68    | 63,35                 |
| 94990 SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                            | PISO - PISOS                                                                   | m²    | 778,94    | 722,22     | 562.566,05   | 11,36    | 74,72                 |
| 94287 SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016                                                            | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS                  | M     | 8.114,0   | 33,94      | 275.389,16   | 5,56     | 80,28                 |
| 94265 SINAPI  | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016                                                             | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS                  | M     | 8.114,0   | 33,20      | 269.384,80   | 5,44     | 85,72                 |
| 97912 SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                   | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS                                         | M3XKM | 43.504,79 | 3,32       | 144.435,90   | 2,92     | 88,64                 |
| 93565 SINAPI  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                       | MES   | 8,0       | 17.259,16  | 138.073,28   | 2,79     | 91,43                 |
| 12789 ORSE    | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolado.                                                                      | Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência | un    | 135,0     | 988,36     | 133.158,60   | 2,69     | 94,12                 |
| 83357 SINAPI  | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA                                                                                                                 | MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA                                                     | M3XKM | 65.257,18 | 1,47       | 95.928,05    | 1,94     | 96,05                 |
| 94295 SINAPI  | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                       | MES   | 8,0       | 6.323,82   | 50.590,56    | 1,02     | 97,08                 |
| 100321 SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                       | MES   | 8,0       | 6.258,70   | 50.069,60    | 1,01     | 98,09                 |
| 021101 SBC    | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO                                                                                                                                 | CONTENCOES                                                                     | UN    | 4,0       | 8.427,47   | 33.709,88    | 0,68     | 98,77                 |
| 020045 SBC    | MOBILIZACAO EM CANTEIRO - MAQUINA PESADA TERRAPLENAGEM                                                                                                                    | PREPARACAO DO TERRENO                                                          | UN    | 2,0       | 6.962,14   | 13.924,28    | 0,28     | 99,05                 |
| 96388 SINAPI  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO                                                            | m²    | 1.359,52  | 9,12       | 12.398,82    | 0,25     | 99,30                 |

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ N.º 39.926.481/0001-04  
RUA BOA ESPERANÇA- N.º 12 CANARIO -TURIAÇU/MA  
e-mail Litoralserv2356@gmail.com FONE 98 - 984601498

FIS 30 250  
250  
4

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024.

|                  |                                                                                                                                                      |                                  |    |           |        |           |      |        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-----------|--------|-----------|------|--------|
| 102486 SINAPI    | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                             | PINT - PINTURAS                  | M  | 8.114,0   | 1,51   | 12.252,14 | 0,25 | 99,55  |
| 72847 SINAPI     | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO                                                 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO              | m² | 811,4     | 11,56  | 9.379,78  | 0,19 | 99,74  |
| 103687 SINAPI    | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO              | UN | 50,0      | 103,06 | 5.153,00  | 0,10 | 99,84  |
| 73918/002 SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM                                                                                      | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS         | UN | 50,0      | 58,28  | 2.914,00  | 0,06 | 99,90  |
| 100575 SINAPI    | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019                                                                                          | PAVI - PAVIMENTAÇÃO              | m² | 19.421,78 | 0,11   | 2.136,40  | 0,04 | 99,94  |
| 100574 SINAPI    | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                          | PAVI - PAVIMENTAÇÃO              | m² | 1.359,52  | 1,10   | 1.495,47  | 0,03 | 99,97  |
| 016500 SBC       | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS                                                                                                           | DESPESAS LEGAIS                  | m² | 6,0       | 204,35 | 1.226,10  | 0,02 | 100,00 |
| 5152 ORSE        | Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável                                                                                                        | Serviços de Proteção e Segurança | un | 20,0      | 7,81   | 156,20    | 0,00 | 100,00 |

RENZHO ERIK  
RIBEIRO:6215  
4372392

Assinado de forma digital por  
RENZHO ERIK  
RIBEIRO:62154372392  
Dados: 2024.07.03 15:06:58  
-03'00'  
Versão do Adobe Acrobat:  
2018.011.20038

RAISSA CRISTINA  
PIMENTEL  
SOUSA:0477413  
6336

Assinado de forma digital por  
RAISSA CRISTINA PIMENTEL  
SOUSA:04774136336  
Dados: 2024.07.03 15:07:14  
-02'00'  
Versão do Adobe Acrobat:  
2018.011.20038

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 39.926.481/0001-04  
RUA BOA ESPERANÇA- N º 12 CANARIO -TURIACU/MA  
e-mail Litoralserv2356@gmail.com FONE 98 - 984601498

251  
1

CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N° 002/2024.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004/2024.

LITORAL

Obra  
Execução de serviços em infraestrutura e em vias públicas em diversos  
logradouros pavimentados e não pavimentados no município de Boa Vista  
do Gurupi-MA

B.D.I.  
23,38%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 112,68%  
Mensalista: 69,90%

Cronograma Físico e Financeiro

| Descrição                          | Total Por Etapa | 30 DIAS    | 60 DIAS    | 90 DIAS      | 120 DIAS     | 150 DIAS     | 180 DIAS     | 210 DIAS     | 240 DIAS     |
|------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OBRAS VARIAS(PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) | 100,00%         | 20,00%     | 20,00%     | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%       |              |              |              |
| 1.667.861,38                       | 333.412,28      | 333.412,28 | 333.412,28 | 333.412,28   | 333.412,28   | 333.412,28   |              |              |              |
| CANTO DE OBRAS                     | 100,00%         | 50,00%     | 50,00%     |              |              |              |              |              |              |
| 15.306,59                          | 7.653,29        | 7.653,29   |            |              |              |              |              |              |              |
| SINALIZAÇÃO                        | 100,00%         |            |            |              |              | 34,00%       | 33,00%       | 33,00%       |              |
| 877.378,38                         |                 |            |            |              |              | 298.534,20   | 289.534,20   | 289.534,20   |              |
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA              | 100,00%         | 12,00%     | 12,00%     | 12,00%       | 12,00%       | 13,00%       | 13,00%       | 13,00%       | 13,00%       |
| 238.733,44                         | 28.648,01       | 28.648,01  | 28.648,01  | 28.648,01    | 28.648,01    | 31.036,35    | 31.036,35    | 31.036,35    | 31.036,35    |
| DRENAGEM                           | 100,00%         |            |            |              |              |              | 34,00%       | 33,00%       | 33,00%       |
| 544.773,96                         |                 |            |            |              |              |              | 185.223,15   | 179.775,41   | 179.775,41   |
| TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA   | 100,00%         | 34,00%     | 33,00%     | 33,00%       |              |              |              |              |              |
| 158.336,18                         | 53.832,26       | 52.248,96  |            |              |              |              |              |              |              |
| CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS       | 100,00%         |            |            | 25,00%       | 25,00%       | 25,00%       | 25,00%       |              |              |
| 1.415.808,40                       |                 |            |            | 353.951,60   | 353.951,60   | 353.951,60   | 353.951,60   |              |              |
| MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO        | 100,00%         | 25,00%     | 25,00%     |              |              |              |              | 25,00%       | 25,00%       |
| 33.709,88                          | 8.427,47        | 8.427,47   |            |              |              |              |              | 8.427,47     | 8.427,47     |
| Porcentagem                        |                 | 8,72%      | 8,65%      | 15,52%       | 14,48%       | 20,53%       | 17,36%       | 10,28%       | 4,43%        |
| Custo                              |                 | 431.973,31 | 430.390,01 | 768.260,85   | 716.011,89   | 1.016.707,19 | 858.744,29   | 508.772,42   | 219.238,22   |
| Porcentagem Acumulado              |                 | 8,72%      | 17,42%     | 32,93%       | 47,4%        | 67,93%       | 85,3%        | 95,57%       | 100,0%       |
| Custo Acumulado                    |                 | 431.973,31 | 862.363,32 | 1.630.624,17 | 2.346.636,06 | 3.363.343,25 | 4.223.087,54 | 4.731.859,96 | 4.951.098,20 |

RENZHO ERIK  
RIBEIRO:62154  
372392

Assinado de forma digital por  
RENZHO ERIK RIBEIRO:62154372392  
Data: 2024.07.08 15:02:51 -03'00'  
Versão do Assinador: 2016.01.18.0008

RAISSA CRISTINA  
PIMENTEL  
SOUSA:04774136336

Assinado de forma digital por  
RAISSA CRISTINA PIMENTEL  
SOUSA:04774136336  
Data: 2024.07.08 15:08:11 -03'00'  
Versão do Assinador: 2016.01.18.0008

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 39.926.481/0001-04  
RUA BOA ESPERANÇA- N° 12 CANARIO -TURIAÇU/MA  
e-mail Litoral@serv2356@gmail.com FONE 98 - 984601498

|                                                                                                                                                                       |                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL N.º 002/2024. PROC ADM N.º 004/2024.                                                                                                      |                       |               |
| OBJEO- Execução de Pavimentação e recuperação/tapa-buraco com massa asfáltica em logradouros pavimentados e não pavimentados no município de Boa Vista do Gurupi – MA |                       |               |
|                                                                                                                                                                       |                       |               |
| COMPOSIÇÃO DO BDI                                                                                                                                                     |                       |               |
|                                                                                                                                                                       |                       |               |
| BDI - OBRA DE PAVIMENTACAO                                                                                                                                            |                       |               |
| ITEM                                                                                                                                                                  | DISCRIMINAÇÃO         | PERC. (%)     |
|                                                                                                                                                                       |                       | MINIMAS (TCU) |
|                                                                                                                                                                       | Despesas Indiretas    |               |
| S+G                                                                                                                                                                   | Seguro e Garantia     | 0,32%         |
| R                                                                                                                                                                     | Riscos                | 0,50%         |
| DF                                                                                                                                                                    | Despesas Financeiras  | 1,02%         |
| AC                                                                                                                                                                    | Administração Central | 3,80%         |
| Total do Grupo A =                                                                                                                                                    |                       | 5,64%         |
|                                                                                                                                                                       |                       |               |
|                                                                                                                                                                       | Beneficio             |               |
| L                                                                                                                                                                     | LUCRO                 | 6,64%         |
| Total do Grupo B =                                                                                                                                                    |                       | 6,64%         |
|                                                                                                                                                                       |                       |               |
|                                                                                                                                                                       | Impostos              |               |
| I                                                                                                                                                                     | PIS / PASEP           | 0,65%         |
|                                                                                                                                                                       | COFINS                | 3,00%         |
|                                                                                                                                                                       | ISS                   | 5,00%         |
|                                                                                                                                                                       |                       |               |
| Total do Grupo C =                                                                                                                                                    |                       | 8,65%         |
|                                                                                                                                                                       |                       |               |
| Fórmula Para Cálculo do B.D.I                                                                                                                                         |                       |               |
|                                                                                                                                                                       |                       |               |
| $BDI = \left( \left( \frac{(1 + (AC + R + S + G)) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1 \right) \times 100$                                                          |                       |               |
| $ARRED((((1+(D15+D12+D13))*(1+D14)*(1+D20))/(1-D28))-1);4)$                                                                                                           |                       |               |
|                                                                                                                                                                       |                       |               |
| Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =                                                                                                                        |                       | 23,38%        |
|                                                                                                                                                                       |                       |               |
|                                                                                                                                                                       |                       |               |

RENZHO ERIK  
RIBEIRO:6215  
4372392Assinado de forma digital  
por RENZHO ERIK  
RIBEIRO:62154372392  
Dados: 2024.07.03  
15:08:41 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat:  
2018.011.20038RAISSA CRISTINA  
PIMENTEL  
SOUSA:04774136  
336Assinado de forma digital por  
RAISSA CRISTINA PIMENTEL  
SOUSA:04774136336  
Dados: 2024.07.03 15:09:00  
-03'00'  
Versão do Adobe Acrobat:  
2018.011.20038





PREFEITURA DE  
**DUQUE**  
BACELAR  
PRA FAZER MUITO MAIS

253

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR - MA  
Avenida Coronel Rosalino, s/n - Centro  
C.N.P.J: 06.314.439/0001-75

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**

OFICIO N° 017/2025

Duque Bacelar (MA), 04 de julho de 2025.

À EMPRESA

RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ. n.º 39.926.481/0001-04.

Situada na Rua Boa Esperança N° 12 - Canario - Turiaçu Ma.

Email: [litoralserv2356@gmail.com](mailto:litoralserv2356@gmail.com) / [antoniooliveirarodrigueseibx@gmail.com](mailto:antoniooliveirarodrigueseibx@gmail.com)

Assunto: Solicitação

Prezado Senhor,

A Prefeitura Municipal de Duque Bacelar-Ma, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, vem por meio deste solicitar proposta comercial visando a Contratação de serviços para a execução de Pavimentação e recuperação/tapa-buraco com massa asfáltica em logradouros pavimentados e não pavimentados e a **documentação de habilitação atualizada**, para que seja providenciado contrato para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do município de Duque Bacelar-Ma, conforme Ata de Registro de Preço N° 001.002/2024-SRP, Oriunda da Concorrência Eletrônica SRP N.º 002/2024 da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Gurupi – MA.. Conforme planilha anexo.

Atenciosamente,

LEOJAIME DOS SANTOS OLIVEIRA

Leojaime dos Santos Oliveira

Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras



Obra

Execução de serviços em infraestrutura e em vias públicas em diversos logradouros pavimentados e não pavimentados no município de Duque Bacelar-MA

Bancos

SINAPI - 03/2023 - Maranhão  
SBC - 03/2023 - Maranhão  
ORSE - 03/2023 - Sergipe

B.D.I.

23,38%

Encargos Sociais

Não Desonerado:  
Horista: 112,68%  
Mensalista: 69,90%

Orçamento Sintético

| Item | Código Banco     | Descrição                                                                                                                                            | Und | Quant.  | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total      | Peso (%) |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|--------------------|------------|----------|
| 1    |                  | OBRAS VIARIAS(PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)                                                                                                                  |     |         |            |                    | 833.530,69 | 33,67 %  |
| 1.1  | 102498 SINAPI    | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                             | M   | 4057    | 1,22       | 1,51               | 6.126,07   | 0,25 %   |
| 1.2  | 95995 SINAPI     | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                            | m³  | 485,545 | 911,62     | 1.124,76           | 546.121,59 | 22,06 %  |
| 1.3  | 94990 SINAPI     | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022       | m³  | 389,47  | 585,36     | 722,22             | 281.283,02 | 11,36 %  |
| 2    |                  | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                    |     |         |            |                    | 8.266,34   | 0,31 %   |
| 2.1  | 016500 SBC       | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS                                                                                                           | m²  | 6       | 185,63     | 204,35             | 1.226,10   | 0,02 %   |
| 2.2  | 5152 ORSE        | Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável                                                                                                        | un  | 10      | 6,33       | 7,81               | 78,10      | 0,00 %   |
| 2.3  | 020045 SBC       | MOBILIZACAO EM CANTEIRO - MAQUINA PESADA TERRAPLENAGEM                                                                                               | UN  | 1       | 5.642,84   | 6.962,14           | 6.962,14   | 0,28 %   |
| 3    |                  | SINALIZACAO                                                                                                                                          |     |         |            |                    | 436.688,18 | 17,72 %  |
| 3.1  | 73916/002 SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM                                                                                      | UN  | 25      | 47,24      | 58,28              | 1.457,00   | 0,06 %   |
| 3.2  | 103697 SINAPI    | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN  | 25      | 83,53      | 103,06             | 2.576,50   | 0,10 %   |
| 3.3  | 72947 SINAPI     | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO                                                 | m²  | 405,7   | 9,37       | 11,56              | 4.689,89   | 0,19 %   |
| 3.4  | 101094 SINAPI    | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020                                                           | M   | 4057    | 72,60      | 89,57              | 363.385,49 | 14,68 %  |
| 3.5  | 12789 ORSE       | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.                                               | un  | 87,5    | 799,45     | 986,36             | 66.579,30  | 2,69 %   |
| 4    |                  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                                                                                                                |     |         |            |                    | 119.366,72 | 4,82 %   |
| 4.1  | 93565 SINAPI     | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | MES | 4       | 13.988,62  | 17.259,16          | 69.036,64  | 2,79 %   |
| 4.2  | 94285 SINAPI     | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                          | MES | 4       | 5.125,48   | 6.323,82           | 25.295,28  | 1,02 %   |

FLS. Nº 257  
Rubrica

| 4.3 | 100321 SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | MES   | 4         | 5.072,70 | 6.258,70 | 25.034,80  | 1,01 %  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|----------|------------|---------|
| 5   |               | DRENAGEM                                                                                                                                                                  |       |           |          |          | 272.386,98 | 11,00 % |
| 5.1 | 94265 SINAPI  | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016                                                             | M     | 4057      | 26,91    | 33,20    | 134.692,40 | 5,44 %  |
| 5.2 | 94287 SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016                                                            | M     | 4057      | 27,51    | 33,94    | 137.694,58 | 5,56 %  |
| 6   |               | TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA                                                                                                                                          |       |           |          |          | 79.165,10  | 3,20 %  |
| 6.1 | 100574 SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                               | m³    | 679,76    | 0,99     | 1,10     | 747,74     | 0,03 %  |
| 6.2 | 96388 SINAPI  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³    | 679,76    | 7,39     | 9,12     | 6.199,41   | 0,25 %  |
| 6.3 | 97912 SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                   | M3XKM | 21752,395 | 2,69     | 3,32     | 72.217,95  | 2,92 %  |
| 7   |               | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                                                                                                                              |       |           |          |          | 690.435,22 | 28,60 % |
| 7.1 | 101810 SINAPI | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020                                                           | m³    | 661,73    | 785,60   | 989,27   | 641.395,04 | 26,62 % |
| 7.2 | 100575 SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019                                                                                                               | m²    | 9710,89   | 0,09     | 0,11     | 1.068,20   | 0,04 %  |
| 7.3 | 83357 SINAPI  | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO URBANA                                                                                                                 | M3XKM | 32634     | 1,19     | 1,47     | 47.971,98  | 1,94 %  |
| 8   |               | MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO                                                                                                                                               |       |           |          |          | 33.709,88  | 0,68 %  |
| 8.1 | 021101 SBC    | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIP. E MO                                                                                                                                 | UN    | 2         | 6.830,50 | 8.427,47 | 33.709,88  | 0,68 %  |


Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

2.006.442,78  
469.106,32  
2.475.549,10

RENZHO  
ERIK  
RIBEIRO:621  
54372392

Assinado de forma digital por RENZHO ERIK  
RIBEIRO:62154372392  
Dados: 2025.07.04 10:11:32 -03'00'

LITORAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 39.926.481/0001-04  
AV. CEL. COLARES MOREIRA- N.º 100 RENASCENÇA -SÃO LUIS/MA  
e-mail Litoral.serv2356@gmail.com FONE 98 - 984601498



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/PMDB**

A  
**Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Duque Bacelar**

Nesta.

**DESPACHO**

Prezados Senhores,

Venho por meio deste encaminhar a V. S. os ofícios de autorização da Prefeitura Município de Boa Vista do Gurupi/MA, aceitação da empresa, RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ. n.º 39.926.481/0001-04, e demais documentos referentes à **ATA DE REGISTRO DE Nº 001.002/2024 – CONCORRÊNCIA Nº 002/2024, Processo Administrativo nº 004/2024 do Município de Boa Vista do Gurupi/MA**, para deliberação de conformidade para Adesão. Conforme consta nos autos do processo administrativo nº 134/2025.

Duque Bacelar/MA, 10 de julho de 2025

Atenciosamente,

LEOJAIME DOS SANTOS OLIVEIRA

Leojaime dos Santos Oliveira  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/PMDB**

À Comissão de Contratação/PMDB

Duque Bacelar/MA, 11 de julho de 2025

Justificativa para realização de adesão


Versam os autos sobre procedimento para adesão, como CARONA ATA DE REGISTRO DE Nº 001.002/2024 – CONCORRÊNCIA Nº 002/2024, Processo Administrativo nº 004/2024 do Município de Boa Vista do Gurupi/MA, tendo por objeto do presente instrumento, contratação de empresa para a execução de Pavimentação e recuperação/tapa-buraco com massa asfáltica em logradouros pavimentados e não pavimentados no município de Duque Bacelar/MA.

A adoção de Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão supracitado, justificasse pela vantajosidade para a Administração Pública, conforme confirmam o projeto básico anexada e a agilidade da contratação, considerando que a adesão à ata é um processo menos trabalhoso, se tornando mais rápido do que um processo licitatório comum, considerando que a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Duque Bacelar tem urgência na aquisição do referido Objeto.

Atenciosamente,

Leojaime dos Santos Oliveira

Leojaime dos Santos Oliveira  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras



## COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR

### AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Pelo presente instrumento, autuamos esse processo nas condições abaixo, juntando a documentação específica.

#### DA LICITAÇÃO

- Modalidade: Processo de adesão a Ata de Registro de Preço nº 001.002/2024
- Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/PMDB.

#### DA FUNDAMENTAÇÃO

Contratação fundamentada no Lei nº 14.133/2021, a Lei Complementar nº 123/06 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

#### DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa para a execução de Pavimentação e recuperação/tapa-buraco com massa asfáltica em logradouros pavimentados e não pavimentados no município de Duque Bacelar-MA.

#### DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS

- As despesas para atender ao objeto desta contratação, correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

02 02 18 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS;  
15.451.0013.1013.0000 Construção, Recuperação de Ruas Aven. e Meios Fios e Sarjeta  
15.451.0013.1010.0000 Pavimentação de Ruas e Avenidas

Elemento de despesa:

4.4.90.51.00 Obras E Instalações.

Comissão de Contratação do Município de Duque Bacelar, Estado do Maranhão, em 14 de julho de 2025

  
Washington Carlos Ferreira dos Santos  
Agente de Contratação-PMDB



PREFEITURA DE  
**DUQUE**  
**BACELAR**  
PRA FAZER MUITO MAIS

ES. Nº 261  
1

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**

À Assessoria Jurídica e ao Controle Interno do Município

Duque Bacelar - MA, 14 de julho de 2025

Encaminhamento para análise e manifestação, de consulta do processo de adesão "CARONA" a ATA DE REGISTRO DE Nº 001.002/2024 – CONCORRÊNCIA Nº 002/2024, Processo Administrativo nº 004/2024 do Município de Boa Vista do Gurupi/MA.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Washington Carlos Ferreira dos Santos  
Agente de Contratação-PMDB



PREFEITURA DE  
**DUQUE**  
**BACELAR**  
PRA FAZER MUITO MAIS

REC. MP 262  
17/09/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**  
**AV. Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA**  
**CNPJ: 06.314.439/0001-75**

**PROCESSO Nº 000.000.000/2021**  
**PROPOSTA Nº 000.000.000/2021**  
**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**  
**OBJETO: ANÁLISE DE REGULARIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO ADJUDICAÇÃO Nº 000.000.000/2021**

**EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO.**  
**PREGÃO ELETRÔNICO - ADESÃO A SISTEMA**  
**DE REGISTRO DE PREÇOS. ANÁLISE FINAL.**  
**LEI N.º 14.133/2021. REGULARIDADE.**

## **1 - RELATÓRIO**

A Comissão de Contratação, após regular tramite das fases internas e externa de procedimento administrativo para adesão a registro de preços de futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de pavimentação/recuperação de vias públicas, de interesse da Administração Municipal de Duque Bacelar/MA, encaminhou a este órgão de Controle Interno da Administração Municipal os presentes autos de procedimento administrativo, para análise e emissão de parecer conclusivo.

Sendo estes os termos do presente relatório, faz-se oportuna a manifestação acerca da regularidade do presente certame, em pleno exercício da atividade de Controle Interno da Administração Pública Municipal, no estrito exercício de minhas atribuições legais.

## **2 - FUNDAMENTAÇÃO**

Versam os presentes autos de procedimento administrativo sobre Adesão a Sistema de Registro de Preços - SRP, tendo como Órgão Gerenciador a Prefeitura Municipal de Boa Vista do Gurupi/MA, tendo por objeto a prestação de serviço de pavimentação/recuperação de vias públicas com massa asfáltica.

Acerca da abertura do certame licitatório, pertinente o texto do *caput* do art. 18, da NLLC:

**ART. 18. A FASE PREPARATÓRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO É CARACTERIZADA PELO PLANEJAMENTO E DEVE COMPATIBILIZAR-SE COM O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE QUE TRATA O INCISO VII DO CAPUT DO ART. 12 DESTA LEI, SEMPRE QUE ELABORADO, E COM AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS, BEM COMO ABORDAR TODAS AS CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS, MERCADOLÓGICAS E DE GESTÃO QUE PODEM INTERFERIR NA CONTRATAÇÃO, COMPREENDIDOS:**





PREFEITURA DE  
**DUQUE**  
**BACELAR**  
PRA FAZER MUITO MAIS

FLS. Nº 263  
Rubrica 4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**  
**AV. Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA**  
**CNPJ: 06.314.439/0001-75**

- I - A DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO FUNDAMENTADA EM ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR QUE CARACTERIZE O INTERESSE PÚBLICO ENVOLVIDO;
  - II - A DEFINIÇÃO DO OBJETO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE, POR MEIO DE TERMO DE REFERÊNCIA, ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO OU PROJETO EXECUTIVO, CONFORME O CASO;
  - III - A DEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO, DAS GARANTIAS EXIGIDAS E OFERTADAS E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO;
  - IV - O ORÇAMENTO ESTIMADO, COM AS COMPOSIÇÕES DOS PREÇOS UTILIZADOS PARA SUA FORMAÇÃO;
  - V - A ELABORAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO;
  - VI - A ELABORAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO, QUANDO NECESSÁRIA, QUE CONSTARÁ OBRIGATORIAMENTE COMO ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO;
  - VII - O REGIME DE FORNECIMENTO DE BENS, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBSERVADOS OS POTENCIAIS DE ECONOMIA DE ESCALA;
  - VIII - A MODALIDADE DE LICITAÇÃO, O CRITÉRIO DE JULGAMENTO, O MODO DE DISPUTA E A ADEQUAÇÃO E EFICIÊNCIA DA FORMA DE COMBINAÇÃO DESSES PARÂMETROS, PARA OS FINS DE SELEÇÃO DA PROPOSTA APTA A GERAR O RESULTADO DE CONTRATAÇÃO MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO;
  - IX - A MOTIVAÇÃO CIRCUNSTANCIADA DAS CONDIÇÕES DO EDITAL, TAIS COMO JUSTIFICATIVA DE EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, MEDIANTE INDICAÇÃO DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA OU VALOR SIGNIFICATIVO DO OBJETO, E DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, JUSTIFICATIVA DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS, NAS LICITAÇÕES COM JULGAMENTO POR MELHOR TÉCNICA OU TÉCNICA E PREÇO, E JUSTIFICATIVA DAS REGRAS PERTINENTES À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO;
  - X - A ANÁLISE DOS RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL;
  - XI - A MOTIVAÇÃO SOBRE O MOMENTO DA DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO DA LICITAÇÃO, OBSERVADO O ART. 24 DESTA LEI.
- § 1º O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR A QUE SE REFERE O INCISO I DO CAPUT DESTE ARTIGO DEVERÁ EVIDENCIAR O PROBLEMA A SER RESOLVIDO E A SUA MELHOR SOLUÇÃO, DE MODO A PERMITIR A AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DA CONTRATAÇÃO, E CONTERÁ OS SEGUINTE ELEMENTOS:
- I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO;
  - II - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO;
  - III - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO;
  - IV - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA;
  - V - LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR;
  - VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO;
  - VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO;



PREFEITURA DE  
**DUQUE**  
**BACELAR**  
PRA FAZER MUITO MAIS

FIS. Nº

Subscrição

264

4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**  
**AV. Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA**  
**CNPJ: 06.314.439/0001-75**

VIII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO;

IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS;

X - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL;

XI - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES;

XII - DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL;

XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA.

§ 2º O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DEVERÁ CONTER AO MENOS OS ELEMENTOS PREVISTOS NOS INCISOS I, IV, VI, VIII E XIII DO § 1º DESTA ARTIGO E, QUANDO NÃO CONTEMPLAR OS DEMAIS ELEMENTOS PREVISTOS NO REFERIDO PARÁGRAFO, APRESENTAR AS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS.

§ 3º EM SE TRATANDO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SE DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A AFERIÇÃO DOS PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE ALMEJADOS, A ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO PODERÁ SER REALIZADA APENAS EM TERMO DE REFERÊNCIA OU EM PROJETO BÁSICO, DISPENSADA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS.

No caso em tela, observa-se que o presente procedimento foi devidamente autuado, com atribuição de número de processo administrativo pelo setor competente, resultando, após a tramitação da fase interna, na Adesão de Registro de Preços n.º 007/2025.

O processo administrativo da licitação é o testemunho documental de todos os passos dados pela Administração rumo à contratação daquele que lhe oferece a melhor proposta. Todos os atos praticados em seus autos estarão comprometidos com esta finalidade, sejam decisões, pareceres, levantamentos, estudos, atas, despachos, recursos ou relatórios. O processo bem instruído e articulado consubstancia a prova mais irrefutável de que a licitação alcançou o único fim de interesse público que se compadece com sua natureza jurídico-administrativa – competição para a escolha da proposta mais vantajosa.

Compulsando os autos, percebe-se que o mesmo foi devidamente instruído com todos os documentos e informações previstos em lei.



PREFEITURA DE  
**DUQUE**  
**BACELAR**  
PRA FAZER MUITO MAIS

FLS. Nº

265

Rubrica

1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**  
**AV. Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA**  
**CNPJ: 06.314.439/0001-75**

Regular, portanto, a abertura e autorização do presente  
certame.

**3 - ANÁLISE DO PROCEDIMENTO**

**3.1 - FASE INTERNA**

Com o devido acatamento à legislação vigente, a administração municipal, por meio de manifestação da Secretaria Municipal de Administração, apresentou manifestação requerendo a contratação de empresa para prestação de serviço de pavimentação/recuperação de vias públicas, de interesse da Administração municipal de Duque Bacelar/MA.

No curso do feito, foi justificada a vantajosidade de adesão ao SRP conduzido pelo Município de Boa Vista do Gurupi/MA, ao invés de condução de procedimento próprio.

Com relação à adesão à atas de SRP, a Lei n.º 14.133/2021 esclarece:

**ART. 86. (...)**

**(...)**

§ 2º SE NÃO PARTICIPAREM DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO CAPUT DESTE ARTIGO, OS ÓRGÃOS E ENTIDADES PODERÃO ADERIR À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NA CONDIÇÃO DE NÃO PARTICIPANTES, OBSERVADOS OS SEGUINTE REQUISITOS:

I - APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DA VANTAGEM DA ADESÃO, INCLUSIVE EM SITUAÇÕES DE PROVÁVEL DESABASTECIMENTO OU DESCONTINUIDADE DE SERVIÇO PÚBLICO;

II - DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS VALORES REGISTRADOS ESTÃO COMPATÍVEIS COM OS VALORES PRATICADOS PELO MERCADO NA FORMA DO ART. 23 DESTA LEI;

III - PRÉVIAS CONSULTA E ACEITAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE GERENCIADORA E DO FORNECEDOR.

§ 3º A FACULDADE CONFERIDA PELO § 2º DESTE ARTIGO ESTARÁ LIMITADA A ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL, DISTRITAL E MUNICIPAL QUE, NA CONDIÇÃO DE NÃO PARTICIPANTES, DESEJAREM ADERIR À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ÓRGÃO OU ENTIDADE GERENCIADORA FEDERAL, ESTADUAL OU DISTRITAL.

§ 3º A FACULDADE DE ADERIR À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NA CONDIÇÃO DE NÃO PARTICIPANTE PODERÁ SER EXERCIDA: (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.770, DE 2023)

I - POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL, DISTRITAL E MUNICIPAL, RELATIVAMENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ÓRGÃO OU ENTIDADE GERENCIADORA FEDERAL, ESTADUAL OU DISTRITAL; OU (INCLUIDO PELA LEI Nº 14.770, DE 2023)

II - POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVAMENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ÓRGÃO OU ENTIDADE GERENCIADORA MUNICIPAL, DESDE QUE O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS TENHA SIDO FORMALIZADO MEDIANTE LICITAÇÃO. (INCLUIDO PELA LEI Nº 14.770, DE 2023)

§ 4º AS AQUISIÇÕES OU AS CONTRATAÇÕES ADICIONAIS A QUE SE REFERE O § 2º DESTE ARTIGO NÃO PODERÃO EXCEDER, POR ÓRGÃO OU ENTIDADE, A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DOS QUANTITATIVOS DOS ITENS DO INSTRUMENTO



PREFEITURA DE  
**DUQUE**  
**BACELAR**  
PRA FAZER MUITO MAIS

FLS. Nº 266  
Rubrica /

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**  
**AV. Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA**  
**CNPJ: 06.314.439/0001-75**

CONVOCATÓRIO REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O ÓRGÃO GERENCIADOR E PARA OS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

§ 5º O QUANTITATIVO DECORRENTE DAS ADESÕES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A QUE SE REFERE O § 2º DESTE ARTIGO NÃO PODERÁ EXCEDER, NA TOTALIDADE, AO DOBRO DO QUANTITATIVO DE CADA ITEM REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES QUE ADERIREM.

§ 6º A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ÓRGÃO OU ENTIDADE GERENCIADORA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DISTRITAL E MUNICIPAL PODERÁ SER EXIGIDA PARA FINS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS, NÃO FICANDO SUJEITA AO LIMITE DE QUE TRATA O § 5º DESTE ARTIGO SE DESTINADA À EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE PROGRAMA OU PROJETO FEDERAL E COMPROVADA A COMPATIBILIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO NA FORMA DO ART. 23 DESTA LEI.

§ 7º PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALAR POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL, DISTRITAL E MUNICIPAL, A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS GERENCIADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NÃO ESTARÁ SUJEITA AO LIMITE DE QUE TRATA O § 5º DESTE ARTIGO.

§ 8º SERÁ VEDADA AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS GERENCIADA POR ÓRGÃO OU ENTIDADE ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL.

Preenchidos todos os requisitos legais, foi encaminhado pedido de adesão aos órgãos gerenciadores.

Celebrado termo de cooperação técnica e emitida respectiva autorização de adesão.

Manifestada a anuência pelas empresa contratadas por meio do Sistema de Registro de Preços conduzido pelos órgãos gerenciadores.

### **3.2 - FASE EXTERNA**

Diante da anuência em fornecer os itens autorizados pela adesão, as empresas contratadas compareceram perante a administração municipal formalizando proposta de fornecimento, com base nos itens requeridos e dentro dos limites da autorização de adesão.

Tendo sido obedecidos os limites estabelecidos no art. 86, §§ 4.º e 5.º, da NLLC, foi elaborada minuta de contrato administrativo e apresentada documentação de comprovação de habilitação jurídica, regularidade fiscal e capacidade econômico-financeira.

Encaminhados os autos para análise da assessoria jurídica, esta se manifestou pela possibilidade de adesão e celebração de contrato administrativo.

Tendo sido obedecidos todos os trâmites previstos na legislação, este órgão de controle interno ratifica a análise e conclui pela regularidade do procedimento.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**  
**AV. Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA**  
**CNPJ: 06.314.439/0001-75**

**4 Do CUMPRIMENTO DA IN 73/2022-TCE/MA**

Após realizadas as diligências acima solicitadas, em face da conclusão do certame licitatório de contratação direta, tendo em vista o disposto na Instrução Normativa n.º 73/2022-TCE/MA, é impositiva a informação da contratação ao TCE/MA por meio do sistema eletrônico SINC-CONTRATA, encaminhando os documentos ao Mural de Licitações do TCE/MA e Portal da Transparência da Administração Municipal.


**5 - CONCLUSÃO**


*Ex POSITIS*, em estreito cumprimento às funções de Controle Interno e em análise da consulta formulada pela Comissão Permanente de Licitação, OPINA pela regularidade da tramitação do certame Adesão a SRP n.º 007/2025, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação/recuperação de vias públicas com massa asfáltica, de interesse da administração municipal de Duque Bacelar-MA, estando o procedimento apto, com posterior empenho da despesa e assinatura do contrato administrativo e publicação do extrato resumido. Em atendimento a IN 73/2022-TCE/MA, devem os autos serem disponibilizados no SINC-CONTRATA e no Portal da Transparência da Administração Municipal.

É o parecer.

Salvo Melhor Juízo.

Duque Bacelar, 15 de julho de 2025.

  
**Maria do Socorro Lima Furtado Moura de Freitas**  
Controladora Geral do Município de Duque Bacelar



PREFEITURA DE  
**DUQUE**  
**BACELAR**  
PRA FAZER MUITO MAIS

PLS. Nº 268  
Rubrica 4

## SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA/PMDB

### CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura/PMDB, convoca a empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ. n.º 39.926.481/0001-04, situada na Rua Boa Esperança N.º 12 - Canário – Turiaçu/MA, para assinatura de contrato que segue em anexo.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Duque Bacelar - MA, 16 de julho de 2025

LEOJAIME DOS SANTOS OLIVEIRA

Leojaime dos Santos Oliveira  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras